

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1155 del 09/03/2021
Oggetto	Modifica dell'AIA della SOCIETA' AGRICOLA STALLA TULLIE di Pavesi Angelo e Ciro con installazione in Via Tullie n. 9 nel Comune di Rolo (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1202 del 09/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove MARZO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 4508 / 2021

MODIFICA D'UFFICIO dell'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5708 del 25-11-2020 della SOCIETA' AGRICOLA STALLA TULLIE S.S. per l'installazione ubicata nel Comune di Rolo (RE), via Tullie n.9

LA DIRIGENTE

Vista l'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5708 del 25-11-2020, rilasciata alla SOCIETA' AGRICOLA STALLA TULLIE S.S. per l'esercizio dell'attività di cui al cod. 6.6 b) dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rolo (RE), via Tullie n.9;

Preso atto della prescrizione n.1 del paragrafo D2 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE contenuta nell'AIA sopracitata e che indica:

1) La Ditta deve verificare la possibilità di realizzazione del crostone naturale in tutte le vasche di stoccaggio a cielo aperto e nei bacini in terra, anche in termini di spessore ed estensione. A tale riguardo, entro il 15-01-2021, deve essere presentata una breve relazione tecnica in cui sia confermata la realizzazione del crostone naturale, del suo adeguato spessore ed estensione, con la relativa documentazione fotografica per ciascuno invaso. Qualora la relazione non possa confermare l'avvenuta realizzazione di un adeguato crostone naturale, nella stessa relazione dovrà essere indicata una delle altre misure di contenimento delle emissioni di ammoniaca previste nelle BAT 16 e 17 o, relativamente ai soli contenitori in terra, altra eventuale misura di compensazione, precisando il termine ultimo di adeguamento che comunque non potrà essere oltre il 21/02/2021;

Valutata la comunicazione fornita dalla Ditta ed acquisita agli atti con prot. 4028 del 13-01-2021, nella quale si dà evidenza della formazione del crostone naturale su alcune vasche di stoccaggio e si propongono misure di compensazione alternative per sopperire la non copertura delle lagune di stoccaggio. In particolare, la Ditta conferma la presenza del crostone naturale sulle vasche in c.a. S1, S2, S3, mentre per i bacini di accumulo in terra S4 ed S5, non essendo stato possibile formare sulla loro superficie il crostone naturale, viene proposta una misura di compensazione in fase di spandimento dei liquami con adozione della tecnica ad iniezione profonda in solchi chiusi per l'80% dei liquami prodotti. Viene inoltre segnalata la dismissione della vasca S6 ed il declassamento della vasca S7, di dimensioni limitate, a pozzetto di invio dei liquami alle altre vasche tramite pompa di sollevamento;

Dato atto che è stato comunicato l'avvio di procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA della SOCIETA' AGRICOLA STALLA TULLIE S.S., ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, inviato alla Ditta da questo SAC di ARPAE con nota prot. 18148 del 04-02-2021;

Preso atto che il gestore non ha presentato osservazioni a seguito dell'avvio del procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA, di cui sopra;

Acquisita la relazione tecnica di ARPAE – Servizio territoriale di Novellara – prot. 32979 del 02-03-2021;

Considerato opportuno procedere con la modifica dell'AIA, sulla base di quanto comunicato e proposto dalla Ditta nella nota sopra indicata;

Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e le norme vigenti in materia ambientale;

determina

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra.

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- al paragrafo “C2.1.4 Gestione degli effluenti” la tabella delle strutture di stoccaggio è sostituita dalla seguente:

Strutture di stoccaggio	Volume di stoccaggio (m ³)
Vasca S1 in calcestruzzo, posta fuori terra	1.577
Vasca S2 in calcestruzzo, posta fuori terra	1.577
Vasca S3 in calcestruzzo, posta fuori terra	1.577
Lagone S4 in terra	4.500
Lagone S5 in terra	4.500
Totale capacità di stoccaggio	13.731

- al paragrafo “C2.1.4 Gestione degli effluenti” la descrizione delle modalità di distribuzione degli effluenti è sostituita dalla seguente frase:

Nella documentazione fornita la ditta indica le seguenti modalità di distribuzione dei liquami:

- utilizzo di carro botti con iniezione profonda in solchi chiusi per 80% del volume annuo prodotto nell'allevamento;
- fertirrigazione a bassa pressione con manichette per il restante 20%.

- al paragrafo “C.3.1.1 Valutazioni aggiuntive in merito all'applicazione delle BATC” è aggiunta la seguente parte:

Con comunicazione prot. 4028 del 13-01-2021 il gestore conferma la presenza del crostone naturale solo sulle vasche in c.a. S1, S2, S3.

Il gestore attraverso il software BAT-Tool ha calcolato le maggiori emissioni di ammoniaca derivanti dalla mancata copertura dei bacini di accumulo in terra S4 ed S5, pari al 64% della superficie totale degli

stoccaggi a cielo aperto, compensando tali emissioni attraverso l'applicazione di una misura di compensazione in fase di spandimento dei liquami, con adozione della tecnica ad iniezione profonda in solchi chiusi per l'80% dei liquami prodotti.

Dal confronto tra le emissioni di ammoniaca nella situazione di riesame autorizzata e le emissioni di ammoniaca nella situazione applicando la compensazione per mancata copertura lagoni, risulta che le emissioni dell'azienda nel nuovo assetto sono leggermente inferiori. Tale proposta risulta pertanto accettabile.

Fasi - potenzialità massima	NH3 emessa situazione di riesame autorizzata (kg/anno)	NH3 emessa applicando la compensazione per mancata copertura lagoni (kg/anno)	rispetto a situazione di riesame autorizzata (kg/anno)
Ricovero	11.748	11.748	0
Trattamento	0	0	0
Stoccaggio	5.995	8.553	2.558
Distribuzione effluenti	5.626	2.092	-3.534
Totali	23.369	22.393	-976

- al paragrafo D2.8 Gestione effluenti è aggiunta la seguente prescrizione:

5) Al fine di consolidare il crostone naturale sulle vasche S1, S2, S3, la movimentazione del liquame al loro interno deve avvenire con modalità tali da garantire il mantenimento di un adeguato spessore di copertura su tutta la superficie interessata.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5708 del 25-11-2020 e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.