

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-549 del 08/02/2021
Oggetto	8^Modifica ns AIA Reagens_SECRETATA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-576 del 08/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 18257/2020

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda Reagens S.p.A. - 8^a Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'installazione IPPC di produzione di additivi chimici organici ed inorganici (di cui ai punti 4.2d e 4.1g dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Giorgio di Piano (BO), in Via Codronchi n° 4 -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che, con atto³ rilasciato dalla Provincia di Bologna, l'Azienda Reagens S.p.A., con sede legale in Comune di San Giorgio di Piano (BO), è stata autorizzata all'esercizio dell'installazione IPPC di produzione di additivi chimici organici ed inorganici (di cui ai punti 4.2d e 4.1g dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Giorgio di Piano (BO), in Via Codronchi n° 4;

Vista la domanda⁴ presentata dall'azienda Reagens S.p.A. in data 01/07/2020, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), con la quale richiede la Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, rilasciata all'installazione IPPC in oggetto, in relazione all'ottimizzazione dell'impianto di trattamento WDP (trattamento primario delle acque reflue provenienti dagli impianti interessati dalla lavorazione di prodotti contenenti metalli pesanti) e alla dismissione dell'impianto di trattamento WDA (eventuale trattamento finale delle acque reflue prima dello scarico in pubblica fognatura), con rifacimento e dismissione di alcune vasche, alla luce del sovradimensionamento dei sistemi di trattamento presenti nell'installazione nello stato di fatto, a causa della sospensione temporanea delle linee di produzione che impiegavano il Piombo come materia prima;

Preso atto che la modifica riguarda in particolare:

- la dismissione di tutte e quattro le vasche in acciaio **RA 107-108-109-110** e cambio d'uso della vasca **RA 104 Sud** (RA 104 S), da vasca di deposito preliminare rifiuti (non utilizzata) a vasca di raccolta reflui provenienti dai reparti produttivi, quale primo trattamento di sedimentazione. Nell'assetto impiantistico modificato, è previsto un prelievo giornaliero di un campione dalla vasca RA 104 S per il controllo qualitativo di Zinco e Bario e, in caso di rispetto dei limiti di scarico, il refluo è inviato, direttamente con pompa, in vasca di lagunaggio RA 106; in caso contrario il refluo è inviato all'impianto WDP con raccolta fanghi in RA 104 Nord (RA 104 N) e invio delle acque chiarificate in RA 106 (lagunaggio). Pertanto l'impianto di trattamento WDP vero e proprio verrà utilizzato solo in caso di necessità;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 101368 del 25/06/2014, successivamente modificato ed integrato con atti della Città metropolitana di Bologna P.G. n° 66263 del 19/05/2015, P.G. n° 132188 del 13/11/2015 e con atti di ARPAE DET-AMB-2016-3578 del 28/09/2016, DET-AMB-2017-6382 del 29/11/2017, DET-AMB-2018-6311 del 03/12/2018, DET-AMB-2020-1656 del 09/04/2020 e DET-AMB-2020-2734 del 15/06/2020;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/95080 del 02/07/2020;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice, n° 25 | CAP 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po n° 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la dismissione delle vasche **RA 070** e **RA 071**, facenti parte dell'impianto WDA (di tale impianto rimarrà solo la vasca RA 106 di lagunaggio);
- il rifacimento completo delle vasche **RA 104 Nord** ed **RA 104 Sud** esistenti utilizzando lo stesso invaso;
- il rifacimento completo della vasca **RA 105**, in cui vengono convogliate le acque in caso di situazioni emergenziali, utilizzando lo stesso invaso, prevedendone la suddivisione in due compartimenti indipendenti denominati RA 105 Nord e RA 105 Sud:
 - **RA 105 N** continuerà ad essere utilizzata come vasca per raccolta acque in situazioni di emergenza (esempio: valori di scarico acque non conformi, acque antincendio) con realizzazione di una nuova rampa d'accesso; il volume previsto di tale vasca è superiore all'hold-up dell'acqua antincendio;
 - **RA 105 S** sarà usata come batch delle acque provenienti da RA 106, successivamente scaricate in rete fognaria. È prevista la sostituzione del pozzetto d'ispezione S1C, situato nell'assetto attuale a valle dell'impianto di trattamento WDA (in dismissione), con presa campione in linea in mandata alla pompa di uscita a S1 per la verifica della conformità dei parametri di scarico in rete fognaria. Per la verifica della portata in uscita è prevista altresì l'installazione di un misuratore di portata volumetrico. In considerazione della presenza di diverse vasche di accumulo dei reflui prima dello scarico, il Gestore ritiene che il campionamento degli stessi sia rappresentativo della qualità dei reflui anche se effettuato istantaneamente;
- la dismissione del punto di emissione **E21** a servizio dell'impianto di umettamento rifiuti (inutilizzato) a seguito del cambio d'uso della vasca RA 104 Sud;

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento a favore di ARPAE in data 30/06/2020 delle tariffe istruttorie per la Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per un importo pari a 500 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 10/07/2020, ha avviato⁵ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto altresì che le modifiche proposte dal gestore:

- non comportano variazioni della capacità produttiva dell'installazione;
- non comportano l'aggiunta di altri inquinanti nelle acque reflue né un aumento di quelli presenti nello stato di fatto;
- si configurano come intervento di miglioramento per una razionalizzazione delle risorse idriche, energetiche e del suolo e sottosuolo;

⁵ Nota agli atti con protocollo PG/2020/99886 del 10/07/2020;

- comportano un miglioramento dell'efficienza energetica ed un aumento del risparmio energetico in seguito ai seguenti interventi:
 - sostituzione pompe obsolete per invio acque da impianti che trattano metalli pesanti a vasca RA 104 S con nuove pompe sommerse di potenza minore e efficienza maggiore (motori IE3 ad alta efficienza);
 - sostituzione pompa obsoleta vasca RA 106 con una nuova pompa di potenza minore e efficienza maggiore (motori IE3 ad alta efficienza);
 - dismissione utenze elettriche impianto WDA e utilizzo, se necessario, utenze WDP;con un risparmio energetico stimato pari a circa 20.000 kWh/anno;
- la soluzione del rifacimento delle tre vasche utilizzando gli invasi esistenti riduce l'opera civile nel suo complesso in termini di mancato sbancamento e movimentazione di grossi volumi di terra fuori dall'installazione;

Richiamati i Rapporti⁶ delle visite ispettive programmate, svolte da ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna presso l'installazione in data 11/10/2018 e 28/10/2019, ai sensi dell'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

Vista la relazione tecnica istruttoria⁷ di ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna – Unità IPPC con la quale, esaminata la documentazione presentata dall'azienda, esprime parere favorevole all'attuazione delle modifiche prospettate dal Gestore con le seguenti considerazioni e prescrizioni:

- rispetto alla sostituzione del pozzetto d'ispezione S1.C, si approva l'inserimento in uscita dalla vasca RA 105 Sud di una presa campione in linea con la mandata della pompa di uscita a S1, ritenendo comunque necessario il mantenimento dell'esistente pozzetto di campionamento nei pressi dell'impianto WDA oggetto di dismissione;
- rispetto al controllo dei parametri nelle vasche RA 106 e RA 105 Sud *OMISSIS*;

Visto altresì il documento⁸ trasmesso dal Gestore in data 21/12/2020 di aggiornamento dello stato di avanzamenti dei lavori per il rifacimento e la dismissione delle vasche facenti parte degli impianti di trattamento WDP e WDA, finalizzati all'ottimizzazione dell'impianto WDP oggetto della richiesta di modifica in questione, dal quale emerge che:

- per esigenze produttive non è stato possibile procedere al rifacimento delle vasche **RA 107, RA 108, RA 109, RA 110** entro il 2020/2021 come da tempistiche preventivate, per cui il Gestore ne conferma la dismissione entro il 2025, come stabilito in precedenza; di conseguenza viene posticipato anche il rifacimento e cambio d'uso della vasca **RA 104 S** (nello stato di fatto fuori esercizio) mantenendo in uso l'impianto WDP fino alla messa in esercizio della nuova vasca RA 104 S;

⁶ Assunti agli atti con PGBO/2018/28014 del 28/11/2018 e PG/2019/193532 del 17/12/2019

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2020/132657 del 16/09/2020;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2020/185703 del 22/12/2020;

- i lavori in corso per il rifacimento della vasca **RA 104 N** (di cui non è previsto un cambio di destinazione d'uso) e della vasca **RA 105** (di cui è prevista la divisione in due compartimenti, uno per raccolta acque in situazioni di emergenza e uno come batch delle acque provenienti dalla RA 106) hanno subito ritardi causa emergenza Covid-19 per cui se ne prevede il completamento con relativa messa in esercizio entro il 30/03/2021; di conseguenza viene posticipata la dismissione delle vasche **RA 70** e **RA 71** che avverrà conseguentemente alla messa in servizio della RA 105 S (entro 30/03/2021);

e che si allega al presente provvedimento;

Acquisito il parere⁹ favorevole espresso in data 28/01/2021 da HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, allegato al presente provvedimento e alle cui prescrizioni l'azienda Reagens S.p.A. si dovrà attenere;

Dato atto che si esclude da verifica di assoggettabilità l'istanza in oggetto, in quanto gli interventi non rientrano nell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Valutato, pertanto, necessario procedere all'aggiornamento per Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 101368 del 25/06/2014 e ss.mm.ii. all'azienda Reagens S.p.A., per l'esercizio dell'installazione IPPC di produzione di additivi chimici organici ed inorganici, situata in Comune di San Giorgio di Piano (BO), in Via Codronchi n° 4;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. Di **approvare** i seguenti interventi di modifica richiesti⁴ dall'azienda Reagens S.p.A e descritti nelle premesse:

- dismissione vasche RA 107-108-109-110;
- rifacimento delle vasche esistenti RA 104 N, RA 104 S, RA 105;
- cambio d'uso della vasca RA 104 Sud;
- divisione in 2 compartimenti della vasca RA 105 denominati RA 105 Nord e RA 105 Sud;
- dismissione WDA e sue vasche asservite RA 70 e RA 71;
- dismissione punto di emissione E21;

stabilendo quanto segue e quanto disposto al successivo punto 2.:

- a) **Il Gestore è tenuto a mantenere in essere il pozzetto d'ispezione S1.C posizionato nei pressi dell'impianto WDA oggetto di dismissione;**

⁹ Protocollo HERA n° 9023 del 28/01/2021, assunto agli atti con protocollo PG/2021/14020 del 28/01/2021;

- b) **Entro il 30/04/2021 il Gestore è tenuto a presentare la planimetria degli scarichi idrici aggiornata, riportante anche la presa di campionamento in linea con la mandata della pompa di uscita a S1 e il pozzetto d'ispezione e campionamento nei pressi dell'impianto WDA oggetto di dismissione (S1.C);**
 - c) **All'avvenuto rifacimento e cambio d'uso della vasca RA 104 Sud, con contestuale dismissione delle vasche RA 107-108-109-110, il Gestore è tenuto a presentare la planimetria degli scarichi idrici aggiornata;**
2. **La Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ concessa all'azienda Reagens S.p.A., per l'esercizio dell'attività di produzione di additivi chimici organici ed inorganici, svolta presso l'installazione IPPC situata in Comune di San Giorgio di Piano (BO), in Via Codronchi n° 4, stabilendo quanto segue:**
 - all'avvenuta dismissione dell'impianto di trattamento WDA e relative vasche, il **paragrafo C.3.3 BILANCIO IDRICO (PRELIEVI E SCARICHI IDRICI), sottoparagrafo Sistema di trattamento acque reflue industriali di cui allo scarico parziale S1.C**, sia così sostituito:

Sistema di trattamento acque reflue industriali di cui allo scarico parziale S1.C
"L'impianto WDP è dedicato al trattamento dei metalli pesanti e riceve le acque reflue provenienti dagli impianti interessati dalla lavorazione di prodotti contenenti metalli pesanti attraverso una rete di fognatura interrata. OMISSIS"
 - All'avvenuta dismissione del punto di emissione E21, al **paragrafo C.3.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA, sottoparagrafo Emissioni convogliate** sia eliminato il periodo relativo alla descrizione dell'Emissione E21 *"L'emissione E21 proviene dal sistema di umettamento dei prodotti di scarto provenienti dai cicli produttivi che vengono aggiunti ai fanghi provenienti dall'impianto di trattamento acque. La fase di umettamento viene effettuata in apposito mescolatore per evitare polverosità ambientale e gli effluenti gassosi aspirati sia nel mescolatore che nel punto di carico delle polveri secche vengono abbattuti in un filtro a maniche."*
 - All'avvenuta dismissione del punto di emissione E21, al **paragrafo C.5 MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE DELL'IMPIANTO, sottoparagrafo Piano di Monitoraggio e controllo:**
 - sia eliminato il periodo *"L'emissione E21 si riferisce all'impianto di umettamento rifiuti che è attualmente inutilizzato da anni, per cui l'azienda chiede di sospendere il controllo, salvo riattivarlo al momento dell'eventuale ripresa della lavorazione."*;
 - **sia eliminata la riga relativa al punto di emissione E21 dalla tabella di cui al punto 4.**
 - Al **paragrafo C.6 CONCLUSIONI** sia eliminato il periodo: *"Sulla richiesta di proroga dei termini per la dismissione delle vasche RA070 e RA071 a servizio dell'impianto di trattamento WDA di cui al punto 7, in virtù del loro recente risanamento (2010) e del loro stato di conservazione, la Conferenza dei Servizi del 14.03.2014 ha accettato la richiesta dell'azienda viste*

le motivazioni a supporto della richiesta e considerato che eventuali sversamenti nelle acque sotterranee sono monitorate da piezometri."

- All'avvenuta dismissione del punto di emissione E21, al **paragrafo D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA** sia eliminata la riga relativa al punto di emissione E21 dalla tabella di cui al punto 1.
- All'avvenuta dismissione del punto di emissione E21, al **paragrafo D.3.1 PRINCIPI E CRITERI DI MONITORAGGIO** sia stralciato il punto di emissione E21 dal punto 4.
- All'avvenuta messa in esercizio della vasca RA105 S con realizzazione della presa di campionamento in linea di mandata alla pompa di uscita a S1, al **paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI**:
 - **nel periodo introduttivo** che recita "Per gli scarichi S1 e S2, nonché per lo scarico S1.C (pozzetto in uscita dal depuratore) dovranno essere effettuati i controlli per garantire il rispetto dei limiti di emissione, secondo quanto riportato in tabella 1" **venga sostituita la parte fra parentesi "(pozzetto in uscita dal depuratore)" con "(presa di campionamento in uscita dalla vasca RA105 S in linea in mandata alla pompa di uscita a S1 e pozzetto di campionamento ex WDA)";**
 - **nella Tabella 1 - Scarichi idrici** la dicitura "S1.C (pozzetto WDA, in uscita dal depuratore)" **sia sostituita con "S1C (presa di campionamento in linea in mandata alla pompa di uscita a S1 e pozzetto di campionamento ex WDA)."**
 - **la Tabella 2 - Rilevazione portata** sia così sostituita:

Punto di emissione	Quantità	Frequenza controllo	Metodo di misura	Modalità di registrazione
S1		Mensile	Lettura diretta da dispositivo volumetrico	Registrazione mensile su supporto informatico da trasmettere nel report annuale
S1.C				

- **al punto SISTEMA DI TRATTAMENTO, la Tabella 3 – Impianto di depurazione, sia così sostituita:**

Impianto/sistema di trattamento	Parametri di controllo del processo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Depuratore chimico fisico WDP (utilizzato come decantatore)	Controllo analitico solidi sospesi in ingresso e in uscita	giornaliero	registro di gestione interno (cartaceo e/o su foglio elettronico)

Qualora il gestore intenda mettere in funzione il depuratore chimico-fisico WDP dovrà darne comunicazione preventiva alla scrivente Agenzia e in seguito effettuare i controlli del Pb qualitativo in entrata e in uscita da WDP.

- all'avvenuto rifacimento e cambio d'uso della vasca RA 104 Sud, con contestuale dismissione delle vasche RA 107-108-109-110, **al punto SISTEMA DI TRATTAMENTO, la Tabella 3 – Impianto di depurazione**, sia così sostituita:

Impianto/sistema di trattamento	Parametri di controllo del processo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Decantazione vasca di lagunaggio RA106	Controllo analitico solidi sospesi e pH	settimanale	registro di gestione interno (cartaceo e/o su foglio elettronico)
Vasca RA 105 Sud	Controllo analitico Zn e Ba (e Pb)*	settimanale	
Depuratore chimico fisico WDP	Controllo analitico solidi sospesi in ingresso e in uscita Controllo analitico Zn e Ba in uscita (e Pb)*	in caso di utilizzo WDP	
Vasca RA 104 Sud	Controllo qualitativo Zn e Ba (e Pb)*	giornaliero	

* **OMISSIS**

- al Paragrafo D.3.3 - **MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO**, la tabella riassuntiva delle vasche sia così sostituita e sia aggiunto il periodo riportato in calce alla tabella:

Denominazione vasca	Anno di installazione	Anno risanamento	Ultima verifica integrità	Prossimo intervento	Rifacimento o dismissione
RA 070	1974	2010	Dicembre 2020 per uso fino a marzo 2021	-	Dismissione entro 30/03/2021
RA 071	1974	2010	Dicembre 2020 per uso fino a marzo 2021	-	Dismissione entro 30/03/2021
RA 104 Nord	1980	2010 rifacimento totale entro 30/03/2021	2018	Verifica integrità nuova vasca nel 2026	2061
RA 104 Sud – fuori esercizio	1980	2009 rifacimento totale entro 2025	2019	Verifica integrità nuova vasca nel 2030	2065
Nuova RA 105 Nord	1983 (vecchia RA 105)	2012 (vecchia RA 105) rifacimento totale entro 30/03/2021	2017	Verifica integrità nuova vasca nel 2026	2061
Nuova RA 105 Sud	1983 (vecchia RA 105)	2012 (vecchia RA 105) rifacimento totale entro 30/03/2021	2017	Verifica integrità nuova vasca nel 2026	2061
RA 106	1983	Rifacimento completo	2017	Verifica integrità	2057

		2017		nuova vasca nel 2022	
RA 107	1985	-	2019	Prova di tenuta 2021	2025
RA 108	1985	-	2019	Prova di tenuta 2021	2025
RA 109	1985	-	2019	Prova di tenuta 2021	2025
RA 110	1985	-	2019	Prova di tenuta 2021	2025

Le verifiche di integrità dovranno essere effettuate da ditta esterna o dalla medesima ditta con strumentazione adeguata e non solo visivamente. In particolare dovrà essere effettuata una prova di livello e una verifica strumentale che misuri ad esempio per il calcestruzzo armato: la profondità della carbonatazione, la permeabilità del calcestruzzo, il livello di corrosione degli acciai.

- All'avvenuta dismissione del punto di emissione E21, al **paragrafo D.3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA:**
 - al sottoparagrafo **Emissioni Convogliate** sia eliminata la riga relativa al punto di emissione E21 dalla Tabella 7 – Emissioni Convogliate;
 - al sottoparagrafo **Sistemi di trattamento delle emissioni convogliate** sia eliminato il punto di emissione E21 dalla Tabella 11 – Sistemi di trattamento fumi.
- 3. **Ché resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda Reagens S.p.A., con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa** dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 101368 del 25/06/2014 e ss.mm.ii.;
- 4. **Ché, contro il presente provvedimento,** può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

ALLEGATI:

- Parere HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia - Protocollo HERA n° 9023/21 del 28/01/2021
- Documento di aggiornamento su stato avanzamento lavori progetto trattamento acque trasmesso da Reagens SpA in data 21/12/2020 con nota PG/2020/185703 del 22/12/2021

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia¹⁰
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)¹¹

¹⁰Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019 - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

¹¹Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.