

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1413 del 11/03/2024
Oggetto	L.R. 10/93 - L. 241/90: e-distribuzione s.p.a. - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di doppia linea MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982. Comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1482 del 11/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici MARZO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 3, 4, 5 della L. R. 22 febbraio 1993 n° 10;
- le disposizioni previste dal T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775;
- la Delibera di Giunta Regionale n° 1138/2008;
- la Delibera di Giunta Regionale n° 2088/2013;
- la Legge n. 36/2001 ed relativo D.P.C.M. applicativo del 08/07/2003;
- il DD.MM. 29/05/2008;
- la L.R. n. 37/2002;
- il D.P.R. 327/01;
- il D.Lgs. n. 330/2004;
- la L. 241/90.

VISTO:

l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO CHE:

La Società ***e-distribuzione SpA (avente sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma)*** - ***Unità Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale (avente sede in via Darwin n. 4, 40131 Bologna)*** ha presentato ad Arpae Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma l'istanza n. ***AUT_2437140*** corredata dalla documentazione alla stessa allegata (acquisita ai protocolli Arpae n. ***PG_2022_186315 e PG_2022_186288 e PG_2022_186292 e PG_2022_186460 e PG_2022_186475 del 14.11.2022 e PG_2022_200880 del 06.12.2022***) e completata mediante documentazione acquisita ai protocolli Arpae n. ***PG_2022_207828 del 20.12.2022 e PG_2023_18692 del 01.02.2023 e PG_2023_90986 del 24.05.2023 e PG_2023_118121 del 06.07.2023 e PG_2023_125574 del 19.07.2023*** per l'autorizzazione ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993 n° 10 relativa a: ***Costruzione doppia linea MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982. Comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR).***

La presentazione della suddetta istanza di autorizzazione e l'avvio della relativa istruttoria ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993 n° 10 è antecedente all'entrata in vigore della L.R. 17 luglio 2023, n. 8, in attuazione del decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022.

Relativamente all'intervento oggetto delle suddetta istanza **e-distribuzione SpA** ha dichiarato:

- che in fase di redazione del progetto definitivo sono state osservate le prescrizioni e le condizioni stabilite dalle specifiche normative vigenti, in particolare:
 - a) Legge 28/6/1986 n. 339 e D.M. LL.PP. 21/03/1988 N. 449 e s.m.i. per quanto riguarda l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne,
 - b) Norma CEI n° 11-17, fascicolo 8402 (luglio 2006) per quanto riguarda l'esecuzione delle linee elettriche in cavo sotterraneo;
 - c) Legge n. 36 del 22/02/2001, DPCM del 8/7/2003 e D.M. Ambiente e Tutela del territorio del 29/5/2008 per quanto riguarda l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- che le predette norme saranno rispettate anche in fase di redazione del progetto esecutivo, durante l'esecuzione dei lavori e nel successivo esercizio dell'impianto;
- che l'intervento è inserito nel "Programma annuale degli interventi" pubblicato nel BURERT n. **56 del 02/03/2022**;
- che l'intervento **non** è previsto negli strumenti urbanistici dei **Comune di Sissa Trecasali e Torrile, Provincia di Parma**;
- che non avendo disponibilità delle aree oggetto di intervento richiede l'apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio** ed inoltre la dichiarazione di **pubblica utilità** ed **inamovibilità** dell'opera, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R.10/93, dell'art. 15 della L.R. 37/2002, del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 122 del R.D. 1775/1933.

La documentazione tecnico-amministrativa trasmessa da **e-distribuzione SpA** comprende:

- Attestazione di conformità e dichiarazione in merito alla fase realizzativa, ai sensi dell'art.95, comma 2 bis, D. Lgs. 259/03 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", inviata al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna;
- Dichiarazione del progettista di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il WebGIS DGS-UNMIG e di non aver rilevato alcuna interferenza;
- relazione tecnica contenente le caratteristiche dell'impianto oltre ad un chiaro ed esplicito inquadramento territoriale, anche rispetto alla vigente pianificazione urbanistico/territoriale e di settore;
- elaborati progettuali relativi all'impianto da realizzare, comprendenti relazione tecnica illustrativa, indicazione del tracciato dell'elettrodotto, tipologia e caratteristiche tecniche della linea elettrica, dettagli dei particolari costruttivi, indicazione delle interferenze con opere pubbliche e/o infrastrutture esistenti e delle altre opere elettriche costituenti l'impianto, indicazione della DPA (distanza di prima approssimazione) ai sensi del D.M. 29 maggio 2008, redatti su cartografia aggiornata (CTR in scala 1:25000 e 1:5000);
- elaborato catastale in scala 1:2000 riportante il tracciato della linea elettrica, con indicazione della fascia di servitù dell'impianto, e l'elenco delle particelle e dei proprietari, secondo le risultanze dei registri catastali, con i relativi indirizzi ai quali poter inviare le comunicazioni;
- elaborato ai fini dell'approvazione della variante agli strumenti urbanistici, riportante lo stato di fatto e lo stato di progetto con il tracciato della linea elettrica;

CONSIDERATO:

che, verificata la completezza dell'istanza dal punto di vista tecnico ed amministrativo, ARPAE - SAC di Parma ha comunicato mediante prot. n. **PG_2023_153820 del 11.09.2023** l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis della medesima legge;

che, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della L.R. 10/1993, l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza è stato pubblicato su:

- B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. **261** del **27.09.2023** ;
- Albo Pretorio dei Comuni di **Sissa Trecasali e Torrile (PR)** dal **27.09.2023** al **17.10.2023** (rispettivamente con i nn. di registro: **650 e 679**);
- Albo pretorio della Provincia di Parma dal **27.09.2023** al **16.10.2023** (n. **1971/2023**);
- Quotidiano "Gazzetta di Parma" in data **27.09.2023**;

che ai sensi del DPR 327/2001 e della L.R. 37/2002 è stato dato avviso, tramite raccomandata/PEC, dell'avvio della procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai proprietari dei terreni interessati dall'intervento;

che nei tempi previsti dalla normativa non sono pervenute osservazioni da parte dei privati/soggetti interessati dal vincolo preordinato all'esproprio;

che ARPAE – SAC di Parma ha disposto la sospensione del procedimento mediante prot. n. **PG_2023_168015 del 04.10.2023** al fine di acquisire la documentazione integrativa richiesta nei termini da: **Aeronautica Militare - Comando Rete POL – PARMA** (mediante prot. n. **PG_2023_159237 del 20.09.2023**) e **IG O&M Spa** (mediante prot. n. **PG_2023_157559 del 18.09.2023**);

che al protocollo Arpae n. **PG_2023_190720 del 09.11.2023** è stata acquisita la documentazione integrativa trasmessa a riscontro da **e-distribuzione SpA**;

che ARPAE - SAC di Parma ha quindi trasmesso tali integrazioni e disposto mediante prot. n. **PG_2023_194361 del 15.11.2022** la riattivazione del procedimento;

che nel corso del procedimento, sono pervenuti in forma scritta i seguenti pareri/nulla osta espliciti, depositati agli atti presso gli uffici ARPAE SAC di Parma ed allegati in copia quali parti integranti del presente atto:

- 1) **Marina Militare – Comando Marittimo Nord** : Nulla Osta con prescrizioni (acquisito al prot. Arpae n. **PG_2023_156144 del 14.09.2023**);

- 2) **AUSL di Parma** : Parere favorevole con prescrizioni (acquisito al prot. Arpae n. *PG_2023_161234 del 22.09.2023*);
- 3) **MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione XIV – Ispettorato territoriale Emilia-Romagna - Unità operativa III - Reti e servizi di comunicazioni elettroniche** : Riscontro con indicazioni (acquisito al prot. Arpae n. *PG_2023_166361 del 02.10.2023*);
- 4) **Snam rete gas S.p.A.** : Conferma del Nulla Osta con prescrizioni (acquisita al prot. Arpae n. *PG_2023_169798 del 06.10.2023*) precedentemente trasmesso dal proponente (acquisita al prot. Arpae n. *PG_2023_18692 del 01.02.2023*);
- 5) **Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea** : Riscontro con indicazioni (acquisito al prot. Arpae n. *PG_2023_182039 del 26.10.2023*);
- 6) **AUSL di Parma** : Conferma del parere favorevole con prescrizioni precedentemente espresso (acquisita al prot. Arpae n. *PG_2023_204753 del 01.12.2023*);
- 7) **Provincia di Parma** : Parere favorevole con prescrizioni (acquisito al prot. Arpae n. *PG_2023_206900 del 05.12.2023*);
- 8) **Aeronautica Militare – Comando RETE P.O.L. PARMA** : Autorizzazione con prescrizioni (trasmesso dal Proponente ed acquisito al prot. Arpae n. *PG_2023_208927 del 07.12..2023*);
- 9) **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza** : Disposizioni (acquisite al prot. Arpae n. *PG_2023_209059 del 11.12.2023*);
- 10) **Comune di Sissa Trecasali** : Deliberazione del Consiglio Comunale contenente il parere sulla proposta di variante urbanistica (acquisita al prot. Arpae n. *PG_2023_209070 del 11.12.2023*);
- 11) **EmiliAmbiente S.p.A.** : Parere favorevole con prescrizioni (acquisito al prot. Arpae n. *PG_2023_215417 del 19.12.2023*);
- 12) **ARPAE Servizio Sistemi Ambientali (SSA)** : Valutazione di conformità (prot. Arpae n. *PG_2024_15360 del 26.01.2024*);
- 13) **Comune di Torrile** : Deliberazione del Consiglio Comunale con espressione di parere favorevole alla variante urbanistica (acquisita al prot. Arpae n. *PG_2023_209070 del 11.12.2023*);

che per gli Enti/Organismi i quali, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno fatto pervenire alcun parere o espressione di merito e non hanno partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi, trova applicazione il disposto dell'art. 14 ter, comma 7, della L.241/90;

che pertanto in assenza di diverse indicazione da parte degli Enti e degli altri soggetti coinvolti si dichiara la conclusione positiva della C.d.S. e si rilevano le condizioni per procedere all'emissione dell'autorizzazione finale.

Per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni sopra richiamate,

DETERMINA

la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e conseguentemente di autorizzare ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993 n° 10, la Società **e-distribuzione SpA (avente sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma) - Unità Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale (avente sede in via Darwin n. 4, 40131 Bologna)** alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto n. AUT_2437140 - Costruzione doppia linea MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982. Comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR).

di dare atto che il presente provvedimento di autorizzazione definitiva **ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera**, di **apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio** ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/93, dell'art.15 della L.R. 37/2002 e dell'art. 10 del T.U. Espropri (DPR 327/01).

di trasmettere, pertanto, il presente atto a **e-distribuzione S.p.A.** ed agli Enti convocati in Conferenza di Servizi per l'espletamento dei rispettivi adempimenti;

di provvedere alle pubblicazioni degli esiti della presente Autorizzazione sul B.U.R dell'Emilia Romagna;

di confermare che l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel piano tecnico acquisito agli atti del procedimento;

di precisare che l'impianto elettrico oggetto della presente autorizzazione dovrà comunque rispettare il limite di induzione magnetica previsto dalla Legge n° 36/2001 e dal relativo D.P.C.M. applicativo del 08/07/2003 ed in particolare rispettare le distanze di rispetto previste dal D.M. 29/05/2008;

di precisare che l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali **prescrizioni e condizioni** dettate dagli Enti interessati nei pareri richiamati in premessa, depositati presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, e allegati in copia la presente atto, per cui il Titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico, sollevando questa Agenzia da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

di precisare che la mancata osservanza delle prescrizioni e condizioni disposte dagli Enti interessati provoca la decadenza della presente autorizzazione in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 10/93;

di stabilire che le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi entro 18 (diciotto) mesi e compiersi entro 48 (quarantotto) mesi dalla data della notifica del presente provvedimento.

Si informa inoltre che:

- contro il presente provvedimento si potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni;

- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli, incaricato di funzione presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD

Ufficio Infrastrutture e demanio

Indirizzo Telegrafico: MARINA NORD LA SPEZIA

PEI: marina.nord@marina.difesa.it

PEC: marina.nord@postacert.difesa.it

P. di c.: Ass. Amm. Francesco MAZZOTTA ☎ 0187782354
francesco_mazzotta@marina.difesa.it

Allegati nr. //

Al. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (PR) (PEC)

e, per conoscenza: MARISTAT 4° REP. INFR. E LOG. - (PEC)
MARICOMLOG NAPOLI (PEC)
COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA (PEC)

Argomento: ISTANZA L.R. 10/93: E-DISTRIBUZIONE SPA - AUT_2437140 - Costruzione doppia linea MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982 – Impianto elettrico denominato: “Nuova costruzione TRECA-PALASO” - Comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR).

Riferimenti: foglio n° 153820 dell'11 Settembre 2023 di codesta Agenzia (*non a tutti*).

Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.


Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.

d'ordine
IL CAPO SEZIONE TUTELA AMBIENTALE
(C.F. Alessandro BERTOLOTTI)

Documento firmato digitalmente

copia di cortesia

ALLEGATO 2



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0063895

DATA: 22/09/2023

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 153820/2023 del 11/09/2023 alle ore 12:35) ISTANZA L.R. 10/93: E-DISTRIBUZIONE SPA - AUT_2437140 - Costruzione doppia linea MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982 – Impianto elettrico denominato: "Nuova costruzione TRECA-PALASO" - Comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR).

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0063895_2023_Lettera_firmata.pdf:	Saccani Paolo; Vignali Milena	AAB28FC0A5E602FA2BE8E22A1B9E4123 25CF855169AA19F439343CE7E3AFD165



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Area
Prevenzione Ambientale Ovest (Reggio
Nell'Emilia)
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 153820/2023 del 11/09/2023 alle ore 12:35) ISTANZA L.R. 10/93: E-DISTRIBUZIONE SPA - AUT_2437140 - Costruzione doppia linea MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982 – Impianto elettrico denominato: “Nuova costruzione TRECA-PALASO” - Comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR).

Con la presente si comunica a seguito della richiesta di parere prot. 153820 del 12.09.2023, relativa all'istanza L.R. 10/93: E-DISTRIBUZIONE SPA - AUT_2437140 – Costruzione doppia linea MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982 – Impianto elettrico denominato: “Nuova costruzione TRECA-PALASO” - Comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR).

E' stata esaminata la documentazione predisposta da e-distribuzione S.p.A., in particolare le planimetrie, la dichiarazione riguardante il rispetto dei limiti di legge e degli obiettivi di qualità della normativa regionale.

Il progetto prevede la realizzazione di due nuove linee MT costituite da un doppio cavo interrato di lunghezza complessiva pari a 3,497 km, che si sviluppa partendo dalla Cabina Primaria Torrile, fino a raggiungere, nel centro abitato di Trecasali, la cabina secondaria "GAI AR M", nodo n° 247982. Le nuove linee si sviluppano in interrato per tutta la loro lunghezza.

Per quanto di competenza del SISP, non si evidenziano particolari problematiche connesse con la realizzazione dell'opera, si fa comunque presente la necessità di porre una particolare attenzione durante la fase di cantiere al fine di evitare disagi alla popolazione, in particolare durante la posa dell'elettrodotto interrato, evitando il diffondersi delle polveri presso le abitazioni poste nelle vicinanze del tracciato.

Si evidenzia inoltre come nella relazione tecnica non vi siano indicazioni di come avverrà la gestione del cantiere con particolare riferimento alle emissioni rumorose, in proposito si ricorda che:

- all'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;
- le attività dei cantieri devono essere eseguite nei giorni feriali nel rispetto delle fasce orarie descritte dal Regolamento Acustico Comunale.



Si ricorda in oltre che in entrambe le fasi (costruzione ed esercizio) si dovranno ottemperare gli obblighi di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. dovute al Servizio SPSAL ed alle valutazioni dei rischi lavorativi, nonché alla gestione delle emergenze.

Distinti saluti.

Tecnico incaricato del procedimento

TdP Paolo Saccani

Tel. 0524 515729

Email: psaccani@ausl.pr.it

PEC: serv-_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ALLEGATO 3



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIVISIONE XIV – ISPETTORATO TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA
UNITÀ OPERATIVA III - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

ARPAE S.A.C. di Parma
Rif. 2022-37139
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

p.c. E-distribuzione S.p.A.
Rif. Sinadoc: AUT_2437140
Area Regionale Emilia Romagna
Programmazione e Gestione Proget. Lavori
Autoriz. Mt - Autoriz. Patrimonio Industr.
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Istanza: E-distribuzione S.p.A. - AUT_2437140, costruzione doppia linea MT interrata a 15KV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n. 247982 – Impianto elettrico denominato: "Nuova costruzione Treca-Palaso" - comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR).

Avvio del procedimento e indizione di Conferenza di servizi decisoria

Si fa seguito alla nota¹ di pari oggetto di codesta ARPAE S.A.C. di Parma, per comunicare che la soc. E-distribuzione ha fornito (ns. prot. n. E.0180538 del 18/09/2023), l'*Attestazione di conformità* e la *Dichiarazione sulla fase realizzativa*, ai sensi del comma 3, dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., da considerarsi atto di assenso da parte di questo Ispettorato che sostituisce il Nulla Osta relativo alla realizzazione delle condutture di energia elettrica sotterranee a 15 kV realizzate in cavi cordati ad elica visibile con pari denominazione riportata in oggetto.

Si informa che lo scrivente rimane comunque disponibile, qualora le condizioni di progetto dovessero venire modificate e dovesse essere necessaria l'emanazione di un nuovo Nulla Osta, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 259/2003, da eseguirsi direttamente da parte di questo Ispettorato.

Distinti saluti.

Claudio Tattini

Firmato il 29/09/2023 14:59 - Claudio Tattini -

p. IL DIRIGENTE nota²
Dott. Filippo De Francesco

Il Funzionario Delegato
F.T. Claudio Tattini

Per ogni eventuale chiarimento o ulteriori informazioni è disponibile l'incaricato F.T. Gian Luca Sandri ai seguenti numeri telefonici: 051 6572306 e 349 5730945.

¹ ricevuta con prot. n. E.0176311 del 11/09/2023.

² per delega temporanea prot. n. 170411 del 01/09/2023

ALLEGATO 4



energy to inspire the world

FIDENZA, 05/10/2023

Prot. DI-CEOR/C.FZ/SER/GUE 148 - 2023

Ns. rif. EAM59147

Spett.le

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
Piazzale della Pace, 1
43121 PARMA

TRASMESSA VIA PEC

PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

MAIL: lvallone@arpae.it

c.a. Lorenzo Vallone

**OGGETTO: ISTANZA L.R. 10/93: E-DISTRIBUZIONE SPA - AUT_2437140 – Costruzione doppia linea
MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT
GAI AR" nodo n° 247982 – Impianto elettrico denominato: "Nuova costruzione TRECA-PALASO" -
Comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR).**

Con riferimento alla Vs. PEC prot. num. 168015/2023 del 04/10/2023, la scrivente Società
ribadisce quanto integralmente riportato nella ns. nota Prot. n° 2023:0027 del 17/01/2023
indirizzata a E-DISTRIBUZIONE S.p.a., presente nella documentazione relativa al procedimento.

Distinti saluti.



Business Unit Asset Italia
Centro di Fidenza
Distretto Centro Orientale
Trasmissione
Manager
Nicolò Serafini

snam rete gas S.p.A.

Centro di Fidenza

Via Bologna, 9

43036 Fidenza (PR)

Tel. + 39 0521.964034

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7

Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA

di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.

Società con unico socio



energy to inspire the world

BOLOGNA, 17/01/2023

DICEOR-BER prot. n°2023:0027
EAM59147

Inviata a mezzo PEC

Spett.le
E-Distribuzione S.p.A.
Infrastrutture Reti Italia
Area Regionale Emilia Romagna
Programmazione e Gestione – Proget. Lavori –
Autoriz. Mt – Autoriz. Patrimonio Industriale
Via Ombrone, 2
00198 ROMA
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
adriano.poggioli@e-distribuzione.com

e p.c.
Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 FIDENZA PR

Oggetto: AUT_2437140. Costruzione doppia linea MT interrata a 15 kV in partenza dalla Cabina Primaria di Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982. Comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR). AUT_3576/1182.

Metanodotto: All. Edison Gas DN 250

Nulla osta per attraversamento in sottopasso con tecnica T.O.C. e parallelismo a metanodotto in esercizio ad alta pressione in comune di Sissa Trecasali su terreni identificati al foglio 11 mappe 41 di detto comune.

Con riferimento alla Vs. richiesta E-DIS-06/12/2022-1240318 ed alla successiva integrazione E-DIS-19/12/2022-1285053, e al progetto alla stessa accluso, Vi segnaliamo che il fondo in oggetto è gravato da servitù di metanodotto in favore della scrivente Società che prevede – tra l'altro – la possibilità per la stessa di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 13,5 (tredicivirgolainque) dall'asse della tubazione nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. richiesta sopra citata del 19/12/2022 e che siano inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta, dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 0521-964034), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto

snam rete gas S.p.A.
Distretto Centro Orientale
Via Marco Emilio Lepido, 203/15
40132 BOLOGNA
Tel. Centralino 051/4140811
Fax 051/4140838
www.snam.it
PEC: distrettoceor@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;

- dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto del metanodotto;
- l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della ns. condotta potranno essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- l'attraversamento in sottopasso della nostra condotta dovrà essere realizzato con tecnica della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) ed in modo tale che la distanza, tra gli estradossi affacciati dei servizi, debba essere in ogni caso non inferiore a 4 volte la tolleranza massima dichiarata, e comunque non inferiore a mt. 2,50; a fine lavori dovrà essere inviata, al nostro centro competente, la certificazione (ad es. con un disegno as-built dell'andamento piano altimetrico della trivellazione) dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni impartite con la presente;
- eventuali pozzetti, dovranno essere ubicati ad una distanza di almeno 13,5 metri dall'asse della ns. tubazione;
- il nuovo elettrodotta, in parallelismo, dovrà essere posizionato ad una distanza di almeno 2,0 metri dall'asse della nostra tubazione;
- qualsiasi eventuale scavo in prossimità della nostra condotta dovrà essere realizzato a mano ed in presenza costante del ns. personale che Vi fornirà eventuali prescrizioni del caso;
- nessuna rivalsa potrà essere mossa nei confronti di codesta società nel caso di interventi necessari ed urgenti sulla ns. condotta che possano arrecare danno alle opere autorizzate dalla presente;
- resta peraltro inteso che, qualora – successivamente alla realizzazione delle opere autorizzate con la presente – la scrivente Società ritenga di dovere modificare o sostituire un tratto della propria condotta interferita, è sin da ora autorizzata ad effettuare a propria cura e spese le modifiche e/o varianti ed eventuali adeguamenti del Vs. servizio, si rendessero necessari a tale fine, saranno fin d'ora accettati e realizzati a Vs. cura ed onere;
- qualora in futuro la scrivente Società dovesse intervenire sulla propria condotta, a seguito di



eventuali modifiche della Vs. opera, autorizzata con la presente, gli interventi di adeguamento della condotta di proprietà della scrivente Società saranno eseguiti a cura della stessa ma a tutte Vs. spese;

- eventuali passaggi di mezzi pesanti e/o di cantiere sulla nostra condotta, al di fuori della normale viabilità, dovranno essere preventivamente concordati con i nostri tecnici del Centro di Reggio Emilia, i quali forniranno le prescrizioni del caso;
- prima dell'inizio dei lavori, Vi sarà trasmesso dal nostro centro competente, che ci legge in copia, il **"Verbale dei rischi specifici"** per rendere edotto ai fini della sicurezza, tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra, in vicinanza dei ns. metanodotti.

Vi specifichiamo altresì che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, riportato in calce, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo – da parte Vostra – di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante" il Vs. intervento ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al proprio metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere, anche se realizzate in presenza di ns. personale.

Ribadiamo inoltre che all'interno della fascia asservita del nostro gasdotto, nessun lavoro potrà da parte Vostra essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici del nostro Centro di Reggio Emilia per definire le fasi dei Vostri lavori, presenziare al picchettamento delle condotte e sottoscrivere il relativo "Verbale" in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Fidenza (tel. 0521-964034) resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.


Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; resta inteso che la validità del presente Nulla Osta, è subordinato al completamento delle Vostre opere entro e non oltre mesi 12 dalla predetta accettazione.

Vi ricordiamo che trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Distinti saluti.

All.:c.s.d.

 Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Centro Orientale
Head
Davide Dal'Olio





e-distribuzione


Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Emilia Romagna

Pratica n°
UT/3576/1182

Pagina / di

8 / 10

Attraversamento GASDOTTO SNAM



MODALITA' ESECUZIONE LAVORI

Si prevede la posa del cavo con metodo T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata).
I cavi verranno disposti per tutta la lunghezza entro tubo PEAD (UNI 7611-76 tipo 312) Ø 200 mmq ad una distanza minima di 5 metri rispetto alla condotta SNAM.
I cavi verranno infilati previa realizzazione di buche di infilaggio poste ad una distanza minima di 15 metri dal punto di interferenza con il metanodotto. Le buche di infilaggio avranno dimensioni m 3,40 x 1,00 x 1,40 di profondità e verranno richiuse dopo la posa del cavo, senza posa di pozzetti.

Luogo e data

Timbro e Firma per Accettazione

.....

.....
Firmato da ROBERTO
ORLANDINI
Roberto Orlandini
il 30/01/2023 alle
17:03:29 CET

ALLEGATO 5



Aeronautica Militare
Comando 1^a Regione Aerea

P.d.C. Dott.ssa Campanella - 02/73902041

ARPAE
SAC DI PARMA

OGGETTO: *Prat. 1750/2023/CS E-DISTRIBUZIONE AUT_2437140: LINEA INTERRATA DALLA CABINA TORRILE A CABINA "LT GAI AR" NODO N° 247982 - IMPIANTO "NUOCVA COSTRUZIONE TRECA-PALASO" NEI COMUNI DI SISSA TRECASALI, TORRILE - Conferenza dei Servizi.*

e, per conoscenza:

COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185


ROMA

Riferimenti: Foglio N. 153820 datato 11/09/2023.

1. *L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento a), non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.*
2. *Per quanto attiene alla presenza dell'Oleodotto Militare P.O.L. NATO e delle relative servitù prediali si evidenzia che il progetto **interferisce** con la condotta militare nel tratto La Spezia-Montichiari Dn 8" nel Comune di Sissa - Trecasali (PR), tra il foglio 9 mappale 82 ed il foglio 10 mappali 80/81.*
3. *Alla luce di quanto sopra, al fine di poter eseguire un sopralluogo congiunto per verificare il rilievo della condotta NIPS, il richiedente potrà contattare direttamente la Società IG O&M S.p.A. nella persona del tecnico Sig. Putrino Salvatore (tel. 0521/805222).*

d'ordine
IL CAPO UFFICIO TERR. E PATRIMONIO f.f.
(T.Col. G.A.r.n. Francesco FRACASSI)

ALLEGATO 6



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0081112

DATA: 01/12/2023

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 194361/2023 del 15/11/2023 alle ore 16:25) ISTANZA L.R. 10/93: E-DISTRIBUZIONE SPA - AUT_2437140 - Costruzionedoppia linea MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrilein arrivo alla Cabina Secondaria

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0081112_2023_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena; Saccani Paolo	DBBC2605FA3B4CB56EAD92B86A947795 163CC727FC47B8B98A6164FE6C7BC7DA



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Area
Prevenzione Ambientale Ovest (Reggio
Nell'Emilia)
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 194361/2023 del 15/11/2023 alle ore 16:25) ISTANZA L.R. 10/93:
E-DISTRIBUZIONE SPA - AUT_2437140 - Costruzione doppia linea MT interrata a 15kV in
partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria

Con la presente si comunica a seguito della richiesta di parere di ARPAE prot. 194361 del 15.11.2023, vista la riattivazione del procedimento e la trasmissione delle integrazioni relative all'istanza L.R. 10/93: E-DISTRIBUZIONE SPA - AUT_2437140 – Costruzione doppia linea MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982 – Impianto elettrico denominato: "Nuova costruzione TRECA-PALASO" - Comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR).

Esamate le integrazioni trasmesse, per quanto di competenza, si riconferma il parere favorevole espresso in data 22.09.2023 con prot. 63895.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ALLEGATO 7



**PROVINCIA
DI PARMA**

AREA GESTIONE

Servizio Pianificazione territoriale e trasporti –
Strade e infrastrutture

U.O. Manutenzione Strade Provinciali

Viale Martiri
della Libertà n.15
43123 Parma
Tel. 0521 931725
Fax 0521 931539

Il Funzionario

Geom. Antonio Mesti

e-mail a.mesti@provincia.parma.it

www.provincia.parmait

Parma, 05/12/2023
Prot. 34292/23

Spett.le
ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza L.R. 10/93: E-DISTRIBUZIONE SPA – AUT_2437140 – Costruzione doppia linea MT interrata a 15 Kv in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n. 247982 – Impianto elettrico denominato "Nuova costruzione TRECA – PALASO" - Comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR).
Avvio del procedimento e indizione di Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 c. 2 Legge 241/1990 -Forma semplificata modalità asincrona.

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, acquisita agli atti di questa Provincia in data 11/09/2023 al n. 25756 di Prot., si prende atto che l'intervento nel suo complesso interferisce con la viabilità provinciale esclusivamente per quanto riguarda l'attraversamento della S. P. n. 43 "Trecasali Torrile" con scavo a cielo aperto al Km. 2+700.

Preso atto di quanto sopra si esprime parere favorevole prescrivendo che l'opera venga realizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche.

Il taglio della pavimentazione dovrà essere eseguito con fresa a disco prestando tutti gli accorgimenti finalizzati ad ottenere un taglio netto senza sbavature e frangiature.

Lo scavo dovrà essere eseguito con escavatore e il materiale di risulta dovrà essere trasportato in discarica, la linea dovrà essere posata ad una profondità non inferiore a m. 1,00 dal piano viabile e le operazioni saranno eseguite come segue:

- 1) esecuzione di scavo su metà carreggiata con deviazione del traffico sull'altra metà;
(Il materiale di risulta dovrà essere trasportato a rifiuto)
- 2) posa della condotta senza utilizzo di sabbia di copertura;
- 3) posa di lastre portanti e formazione raccordi in conglomerato bituminoso a freddo per addolcire il gradino derivante dallo spessore della lastra;
- 4) inversione del traffico sulle lastre in acciaio;

%

- 5) ripetizione delle operazioni 1. e 2. sull'altra semicarreggiata stradale;
- 6) getto **della malta cementizia areata per tutto lo scavo** fino a 12 cm. al di sotto del piano strada;
- 7) posa delle lastre portanti e formazione dei raccordi sulla parte mancante;
- 8) riapertura completa al traffico.

Trascorse 36 ore, si dovrà procedere alla posa del binder all'interno dello scavo per cm. 12 al fine di raggiungere il livello del piano stradale, a perfetto raccordo con questo.

Entro 3 mesi dovrà essere eseguita la fresatura del manto stradale per una larghezza pari all'intera sede stradale e per una lunghezza di m. 5,00 a cavaliere dello scavo, per una profondità pari a cm. 3,5 e si procederà alla immediata stesa del tappeto bituminoso nell'area di fresatura, a perfetto raccordo con la pavimentazione esistente.


Dovrà altresì essere prontamente ripristinata la segnaletica orizzontale eventualmente manomessa.

Eventuali pozzetti previsti, dovranno essere collocati completamente al di fuori della carreggiata viabile della strada, e se in banchina sterrata, dovranno essere messi in opera in modo che il chiusino risulti interrato di cm. 20 rispetto al piano banchina, poi colmato con terreno vegetale.

Prima di procedere con l'esecuzione di lavori dovrà essere inoltrata a questa Provincia apposita istanza di concessione, corredata degli elaborati tecnici necessari.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI
Geom. Antonio Mesti



ALLEGATO 8



**AERONAUTICA MILITARE
COMANDO RETE P.O.L.
PARMA**

PDC Lgt. CI Giuseppe PANELLA
☎ Rinam 617 2623
☎ Urbana 0521 932623
☎ Rinam 617 2623
☎ Urbana 0521 932623
✉ giuseppe.panella@aeronautica.difesa.it

AILA E-Distribuzione S.p.A.
Via Darwin, 4
40131 B O L O G N A
e-mail PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: A-622 Oleodotto POL tratto La Spezia-Montichiari Dn 8", tronco E, foglio 9, mappale 82 e foglio 10 mappale 81 nel Comune di Sissa-Trecasali (PR). Richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di n. 1 interferenza del Sistema NIPS come di seguito riportato:
- Realizzazione di n. 01 cavidotto posato in sovrappasso (STD/POL/050).

e, per conoscenza:

IG Operation and Maintenance S.p.A.
Via Adriano Mantelli, 4
43126 Parma
e-mail PEC: segreteria.parma@igomspa.pec.it

101° S.T.D.I. - S.L.F.S. – SEDE -
Via Adriano Mantelli, 4
43126 Parma
e-mail PEC: 101aerodistinfra@postacert.difesa.it

Riferimenti:

- a. richiesta della E-Distribuzione S.p.A. prot. N. E-DIS-08/11/2023-1220623 del 16/10/2023;
 - b. Fgl. Società IG O&M S.p.A. n. IGP C L/1591 Rif. IG 34/09/21/1552 del 29/11/2023.
1. In esito all'istanza di cui al riferimento "a" lo scrivente, esaminata la documentazione pervenuta e preso atto del parere tecnico-operativo favorevole espresso dalla Società di gestione, autorizza codesta Società all'esecuzione di quanto descritto in titolo.
 2. Alla luce di quanto sopra codesta Società, a garanzia di eventuali danni in fase di esecuzione delle opere, dovrà accendere, direttamente o per il tramite dell'esecutore dei lavori, una Polizza Assicurativa CAR (Contractor All Risks come previsto negli standards POL).

3. Nel caso in cui codesta Società si trovi impossibilitata a stipulare detta polizza dovrà presentare una dichiarazione di affidamento lavori.
Inoltre in questo caso la Polizza CAR, potrà essere sostituita da un'appendice all'assicurazione RC dell'esecutore lavori che comprenda:
 - a) L'Aeronautica Militare quale beneficiario della Polizza Assicurativa;
 - b) Un massimale di copertura danni corrispondente a quanto indicato nel relativo Standard POL;
 - c) L'oggetto dei lavori.
4. Avendo stipulato preventivamente quanto sopra codesta Società potrà contattare direttamente il sig. Putrino Salvatore della Società IG O&M S.p.A. (telefono 0521/805222) per concordare preventivamente la data d'effettuazione dei lavori indicati in oggetto, significando che in assenza in loco del suddetto tecnico IG O&M S.p.A. non si potrà dar corso autonomamente all'esecuzione dei lavori.
5. La Società IG O&M S.p.A., che legge in conoscenza, dovrà sorvegliare che lo svolgimento dei lavori avvenga nel rispetto scrupoloso delle procedure standard in vigore, la cui applicazione potrà essere verificata sul posto da personale A.M.
6. Si rimane in attesa di ricevere il Verbale di Constatazione Tecnica che dovrà essere consegnato entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori in oggetto ed approvato dallo scrivente.
7. Si comunica che la presente autorizzazione decadrà entro dodici mesi dalla data di emissione, specificando altresì, che potrà essere richiesta una proroga per l'esecuzione dei lavori, tramite comunicazione scritta, la cui accettazione sarà valutata dallo scrivente che ne darà riscontro.

IL COMANDANTE in s.v.
(Ten.Col. G.A.r.s. Domenico CAPOZZI)

ALLEGATO 9



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Lettera inviata solo via E-MAIL
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005

Parma.

Spett. ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente
Energie Emilia-Romagna
PEC:
aopr@cert.arpa.emr.it

Risposta alla vs. nota prot. n. 153820 dell'11/09/2023
Acquisito con ns. prot. n. 9289 dell'11/09/2023

Prot. n.

Class. 34.43.01/2425/2023

Oggetto: Comune di Sissa Trecasali (PR) e Torrile (PR), zona industriale S.P.I.P., via Nobel
Disposizioni di tutela ai sensi della Parte Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 – tutela archeologica e paesaggistica
ISTANZA L.R. 10/93: E-DISTRIBUZIONE SPA - AUT_2437140 – Costruzione doppia linea MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982 – Impianto elettrico denominato: "Nuova costruzione TRECA-PALASO"
Ente procedente: ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente Energie Emilia-Romagna

In risposta all'istanza presentata con la nota indicata a margine, visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e smi, visto il DPCM 169/2019 e smi, presa visione della documentazione tecnica pervenuta, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, rappresenta quanto segue.

In merito agli aspetti di tutela archeologica, si fa presente che a carico dell'area interessata non sussistono provvedimenti di tutela ai sensi della normativa vigente, né - allo stato attuale delle conoscenze - si ravvisano situazioni di interesse archeologico che possano rappresentare elemento ostativo all'esecuzione dell'opera prevista. Ciò premesso, tenuto conto

- della consistenza, della profondità e dell'estensione degli scavi previsti per la realizzazione dell'impianto in progetto;
- del fatto che l'area in cui è prevista l'edificazione dell'impianto ricade in un territorio che ha restituito testimonianze di occupazione antica;

- della possibilità di intercettare materiali, strutture, suoli e stratigrafie di interesse archeologico;

si ritiene indispensabile che i lavori di scavo siano seguiti da un archeologo di comprovata professionalità ai sensi della normativa vigente, con oneri a carico della Committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.

A completamento dei lavori di assistenza, il professionista incaricato dovrà produrre una relazione finale con documentazione grafica e fotografica di rito, secondo le indicazioni riportate sul sito di questa Soprintendenza e provvedere a inserire l'esito delle operazioni di assistenza all'interno del PlugIn ArcheoDB del Segretariato Regionale (<https://emiliaromagna.cultura.gov.it/archeodb/>), compilando, ove siano disponibili i dati, tutti i campi facoltativi e obbligatori. In caso di rinvenimento di materiali archeologici, questi dovranno essere lavati e consegnati secondo le modalità indicate sul sito di questa Soprintendenza.

In relazione al profilo paesaggistico delle opere in progetto, si prende atto che l'intervento in questione non ricade in ambiti di beni tutelati ai sensi della Parte Terza ('Beni Paesaggistici') del D.Lgs. 42/2004 e smi. Rilevata altresì l'assenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del citato Codice, non sussistono gli estremi per l'espressione del parere di competenza.

Si rimane in attesa di conoscere con congruo anticipo (10 giorni) la data di inizio dei lavori di scavo e il nominativo del professionista archeologo incaricato di effettuare l'assistenza in corso d'opera, il quale dovrà prendere contatto con il funzionario archeologo responsabile del procedimento di questo Ufficio.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Maria Luisa Laddago

Firmato digitalmente da:
Maria Luisa Laddago
C=IT
O=Mic

Funzionario responsabile del procedimento e dell'istruttoria archeologica Dott. Marco Podini Tel. Ufficio 0521-212311; e-mail: marco.podini@cultura.gov.it
Funzionario responsabile dell'istruttoria paesaggistica Arch. Paola Madoni Tel. Ufficio 0521-212311; e-mail: paola.madoni@cultura.gov.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
Piazza San Giovanni Paolo II, 5A – 43121 PARMA Tel. 0521212311- sito web: <http://sabap-pr.beniculturali.it/>
PEC: sabap-pr@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-pr@cultura.gov.it
Cod. Fiscale: 92130650341 IPA: BELGFF

ALLEGATO 10



COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE, SUAP

Piazza Fontana 1 – località Trecasali

43018 SISSA TRECASALI (Parma)

Codice Fiscale e Partita IVA 02705440341

protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it

suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it

Telefono 0521.527042/527043 - Fax 0521.877160

Sissa Trecasali, lì 07/12/2023

Prot. n.

VIA PEC

Spett.le
ARPAE SAC
aoopr@cert.arpa.emr.it

E p.c.
al richiedente
e-distribuzione spa
via Ombrone, 2
00198 - Roma (RM)
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Costruzione doppia linea elettrica MT interrata a 15 kV in partenza dalla cabina primaria di Torrile e in arrivo alla cabina secondaria di Trecasali "LT GAI AR" nodo n. 247982 – impianto denominato "nuova costruzione Treca-Palaso". Trasmissione D.C.C. n. 36 del 30.11.2023

In riferimento alla procedura in oggetto e all'indizione della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 c.2 della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata modalità asincrona, pervenuta in data 11.09.2023 ns prot. n. 11528, con la presente si trasmette deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.11.2023 contenente il parere sulla proposta di variante urbanistica.

Distinti saluti

IL TECNICO COMUNALE
Ing. Paola Delsante
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N. 36

in data: 30/11/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4 DELLA L.R. 10/1993 AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA DOPPIA LINEA ELETTRICA MT INTERRATA A 15 KV IN PARTENZA DALLA CABINA PRIMARIA DI TORRILE E IN ARRIVO ALLA CABINA SECONDARIA "LT GAI AR" NODO N. 247982 - IMPIANTO ELETTRICO DENOMINATO "TRECA-PALASO" - ADEGUAMENTO DELLA TAVOLA DEI VINCOLI.

L'anno duemilaventitre addi trenta del mese di Novembre alle ore 20:45 nella sala delle adunanze e in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal regolamento comunale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria in 1^ convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	BERNARDI NICOLA	Presente	8	GAIBAZZI PATRIZIA	Presente
2	FOGLIA MAURO	Presente	9	LOMMI PAOLO	Presente
3	BIZZI LORENZO	Presente	10	RIVARA MARTINA	Presente
4	TRIDENTE TIZIANA	Presente	11	AVANZINI ILARIA	Presente
5	MARIGLIONI NICOLE	Assente	12	RAGAZZINI ANDREA	Assente
6	TONINI SARA	Presente	13	BERTOLI BARBARA	Presente
7	ZANICHELLI IGINO	Presente			

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato la quale provvede alla redazione del presente verbale e all'accertamento dell'identità personale dei componenti presenti in aula e di quelli collegati in videoconferenza, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive, videoconferenza da remoto,omissis", approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 2.3.2021.

Nominati Scrutatori i Consiglieri: TRIDENTE TIZIANA, TONINI SARA, RIVARA MARTINA.

In prosieguo di seduta il Dott. Nicola Bernardi introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 14.11.2022 con PG n. 186315/2022, completata in data 06.07.2023 con PG n. 118121/2023, e-distribuzione S.p.A. ha presentato ad ARPAE Emilia Romagna - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest, domanda e ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una doppia linea elettrica interrata MT a 15 kV in partenza dalla cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n. 247982, impianto denominato "Nuova costruzione TRECA-PALASO", nel comune di Sissa Trecasali;
- in data 11.09.2023 con prot. n. 11528 è pervenuta all'Amministrazione comunale da parte di ARPAE la comunicazione di avvio del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera elettrica richiesta da e-distribuzione S.p.A. comportante variante agli strumenti urbanistici per la localizzazione dell'opera, l'apposizione del vincolo espropriativo e l'individuazione della relativa distanza di prima approssimazione;
- con la stessa comunicazione in data 11.09.2023 ARPAE ha comunicato l'indizione di una Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'artt. 14, comma 2 L. 241/90 e s.m.i, per l'acquisizione dei pareri ed atti di assenso necessari al rilascio dell'autorizzazione;

DATO ATTO che:

- le due nuove linee partiranno dalla nuova Cabina Primaria di Torrile, posta in prossimità dello Zuccherificio, proseguiranno in direzione Trecasali per raggiungere, nel centro abitato di Trecasali, la Cabina Secondaria esistente "LT GAI AR" nodo n. 247982, oltre che una seconda linea MT esistente denominata "PALASO";
- i tratti di linea elettrica MT si sviluppano prevalentemente su terreni agricoli, ad eccezione dell'ultimo tratto nel centro abitato di Trecasali;
- l'impianto avrà uno sviluppo totale di 3,497 km (3.497 metri) in cavo sotterraneo ad elica visibile 3x1x240 mm² Al, mediante scavo a cielo aperto e tubazione posata con metodo T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata), con posa di due cavi MT che constano di tre cavi unipolari isolati e schermati, con conduttore in Alluminio da 240 mm²;
- l'intervento si rende necessario per garantire la continuità e la sicurezza del servizio elettrico che al momento non rispecchia gli standard di qualità vigenti;
- ai sensi dell'art. 3.2 del D.M. 29/05/2008, le linee MT in cavo cordato ad elica sono escluse dalla metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, pertanto nell'elaborato "Variante PUG" viene indicato solo il tracciato dell'elettrodotto e la relativa fascia di asservimento che è da considerarsi pari a 2,00 m per lato (4,00 m complessivi) dall'asse dell'elettrodotto;
- è stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità e inamovibilità della nuova opera, ai sensi dell'art. 4 bis L.R. n. 10/1993 e s.m.i e dell'art. 52 quater D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 20 del 12.05.2022 con cui il Comune di Sissa Trecasali ha approvato il nuovo Piano Urbanistico generale (PUG) ai sensi della L.R. 23/2004;

CONSIDERATO che:

- la nuova infrastruttura elettrica, in cavo sotterraneo, è qualificata come opera di urbanizzazione primaria d'interesse pubblico ed è disciplinata dagli artt. 4.22-4.23 del Regolamento edilizio (Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche) quale componente della rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica;
- la sua realizzazione comporta variante urbanistica agli strumenti vigenti per la localizzazione dell'infrastruttura e per l'apposizione del vincolo espropriativo;
- gli originali e i relativi allegati della domanda presentata da e-distribuzione S.p.A. ad ARPAE sono rimasti depositati presso ARPAE a partire dal 27.09.2023, data di pubblicazione sul

BURERT del relativo avviso, per un periodo di 20 giorni consecutivi, a seguito del quale non risultano pervenute osservazioni da parte dei proprietari delle aree interessate dall'intervento, ai quali sono state inviate le comunicazioni ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/93 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'area d'intervento è soggetta alle prescrizioni contenute nella Tavola dei vincoli e alle Schede dei Vincoli del PUG vigente;

RITENUTO, dalla verifica effettuata sul progetto, che questo risulti nel complesso compatibile fatti salvi determinazioni o nulla osta delle autorità competenti a esprimersi in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e delle infrastrutture;

VISTA la L.R. 22 febbraio 1993 n. 10 e s. m. e i.;

RILEVATO che il parere di cui trattasi è propedeutico, necessario ed obbligatorio per la conclusione del procedimento autorizzatorio in capo ad ARPAE, e nel caso di specie l'approvazione del progetto definitivo comporterà variante agli strumenti urbanistici per l'apposizione del vincolo espropriativo, l'individuazione dell'infrastruttura e della relativa Dpa - Distanza di Prima Approssimazione per cui, in esito al rilascio dell'autorizzazione da parte di ARPAE, verrà adeguata la cartografia della Tavola dei vincoli ed in particolare le Tavole TV_e (come da elaborato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione di Consiglio Comunale è stato espresso parere favorevole relativo alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del IV Settore – Pianificazione Territoriale ed Ambientale, SUAP – Ing. Paola Delsante ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i, allegato al presente atto;

DATO ATTO che non viene richiesto il parere di regolarità contabile, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.i. e dell'art. 147 bis del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.i.;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

1. DI ESPRIMERE parere favorevole nel procedimento autorizzatorio di competenza della ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 L.R. n. 10/93 in ordine alla costruzione e all'esercizio, di una doppia linea elettrica interrata MT a 15 kV in partenza dalla cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n. 247982, impianto denominato "Nuova costruzione TRECA-PALASO", nel comune di Sissa Trecasali;
2. DI DARE ATTO che l'opera descritta si configura come opera di pubblica utilità, e che il rilascio dell'autorizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere e variante urbanistica agli strumenti vigenti per l'individuazione dell'infrastruttura e della relativa Dpa – Distanza di prima approssimazione;
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest;
4. DI APPROVARE l'elaborato allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, contenente le modifiche alla Tavola dei vincoli ed in particolare le Tavole TV_e;

5. DI DARE ATTO che con il rilascio dell'autorizzazione da parte di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest diventa efficace la modifica della Tavola dei vincoli serie elettromagnetismo di cui all'art. 37 della l.r. 24/2017, qualora tale autorizzazione non prescriva modifiche significative al progetto esaminato.

Infine, con votazione separata unanime favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito per le motivazioni in premessa citate e qui richiamate.

Letto Approvato e sottoscritto:

**IL Sindaco
Dott. Nicola Bernardi**

**IL Segretario Comunale
Dott.ssa Nevicella Raimato**

COMUNE di SISSA TRECASALI
PROVINCIA di PARMA

PROPOSTA DI DELIBERA N.38 DEL 16/11/2023

Oggetto: ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4 DELLA L.R. 10/1993 AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA DOPPIA LINEA ELETTRICA MT INTERRATA A 15 KV IN PARTENZA DALLA CABINA PRIMARIA DI TORRILE E IN ARRIVO ALLA CABINA SECONDARIA "LT GAI AR" NODO N. 247982 - IMPIANTO ELETTRICO DENOMINATO "TRECA-PALASO" - ADEGUAMENTO DELLA TAVOLA DEI VINCOLI.

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

non esprime parere in quanto non c'è rilevanza contabile.

Addì 27 novembre 2023

Il Responsabile del II Settore
STORCI ROSANNA / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE di SISSA TRECASALI
PROVINCIA di PARMA

PROPOSTA DI DELIBERA N.38 DEL 16/11/2023

Oggetto: ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4 DELLA L.R. 10/1993 AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA DOPPIA LINEA ELETTRICA MT INTERRATA A 15 KV IN PARTENZA DALLA CABINA PRIMARIA DI TORRILE E IN ARRIVO ALLA CABINA SECONDARIA "LT GAI AR" NODO N. 247982 - IMPIANTO ELETTRICO DENOMINATO "TRECA-PALASO" - ADEGUAMENTO DELLA TAVOLA DEI VINCOLI.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Parere resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Addì 27 novembre 2023

Il Responsabile del IV Settore
DELSANTE PAOLA / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE di SISSA TRECASALI
PROVINCIA di PARMA

DELIBERAZIONE N.36 DEL 30/11/2023

Oggetto: ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4 DELLA L.R. 10/1993 AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA DOPPIA LINEA ELETTRICA MT INTERRATA A 15 KV IN PARTENZA DALLA CABINA PRIMARIA DI TORRILE E IN ARRIVO ALLA CABINA SECONDARIA "LT GAI AR" NODO N. 247982 - IMPIANTO ELETTRICO DENOMINATO "TRECA-PALASO" - ADEGUAMENTO DELLA TAVOLA DEI VINCOLI.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Sissa Trecasali, li 05/12/2023

L'addetto alla pubblicazione
CAMPANINI PATRIZIA / InfoCamere S.C.p.A.

Costruzione doppia linea MT interrata a 15kV in partenza
dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla
Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982.
Comuni di **Sissa Trecasali e Torrile (PR)**



C.T.R. n° 181081 - 181082 - 181083 - 181084

Planimetria in scala 1:25000

VU ELABORATO PER VINCOLI URBANISTICI DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI

e - distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Emilia Romagna
Programmazione e Gestione
Unità Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT

Stefano Cavicchioli

PROGETTAZIONE E LAVORI

Firmato da STEFANO


CAVICCHIOLI


il 07/11/2022 alle


14:11:37 CET


L'impianto avrà una lunghezza di **km 3,497**

LEGENDA	Linee a 15 kV	Linee ad eliche visibili a 15 kV		Sostegno		Cabine elettriche	
	Linea aerea conduttori nudi	Cavo sotterraneo	Cavo aereo elicord	Palo	Traliccio	su palo	in muratura o prefabbricate
Esistente							
In progetto							
Da demolire							







Comune di Sissa Trecasali	
 P.U.G. Piano Urbanistico Generale	
PROGETTO	
	
TV_e	
Tavola dei vincoli	
Scala 1:5.000	
Sindaco Nicola Bernardi	Progettisti incaricati arch. Gianfranco Pagliettini arch. Luca Pagliettini arch. Fabio Ceci geol. Carlo Caleffi geol. Francesco Cerutti arch. Laura Bragalini
Assessore all'Urbanistica Patrizia Gaibazzi	Consulenti collaboratori arch. Raffaella Gambino dott. urb. Alex Massari arch. Ottavia Anita Oliverio avv. Roberto Ollari Abacus srl
Ufficio di Piano Ing. Paola Delsante (Responsabile del procedimento) Arch. Sara Tagliavini (Garante della comunicazione e della partecipazione) Arch. Ilaria Caberti Dott. Geol. Adalberto Squarcia Dott. Ugo Giudice	

Aree del Territorio Urbanizzato

Aree edificate in ambito rurale

1 - Natura e paesaggio

1a_ Sistema forestale e boschivo

1b_ Beni paesaggistici: Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico

Aree escluse dal vincolo

1b_bis Beni paesaggistici: Aree di notevole interesse pubblico DM 1° agosto 1985

1c_ Beni paesaggistici : Usi civici

1d_ Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 12 bis PTCP)

1e_ Siti di Importanza Comunitaria -SIC IT 4020017 Aree delle risorgive di Viarolo e SIC- ZPS Basso Taro IT 4020022

1f_ Zone di Tutela Naturalistica

1g_ Dossi di pianura

1b_bis Beni paesaggistici: Aree di notevole interesse pubblico

1h_ Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

2 - Storia e archeologia

2a_ Centri storici

2b_ Beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi.

2b_bis Beni di interesse storico culturale "ope legis"

2c_ Elementi della Centuriazione

2d_ Viabilità storica

2e_ Bonifiche Storiche

3 - Sicurezza ambientale e del territorio

3a_ Zone di deflusso della piena

Ambito A1- alveo

Ambito A2

3a_ Fascia A del PAI e Fascia B (che, per il corso del Po e del Taro, coincide con la Fascia A)

3b_ Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua

3c_ Aree di inondazione per piena catastrofica (Fascia C del PAI) riguarda tutto il territorio comunale ad esclusione delle fasce A e B

3d_ Acque pubbliche e canali consortili

4 - Impianti e infrastrutture

4a_ Fasce di rispetto stradale

4a_bis_ Fasce di rispetto corridoio di progettoTi-Bre

4b_ Fasce di rispetto cimiteriale

4c_ Fasce dei depuratori


4d_ Linea elettrodotti MT

4d_ Linea e rispetti agli elettrodotti AT

4e_ Impianti per la telefonia mobile

4f_ Fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile

4g_ tracciati metanodotti



Estratto P.U.G.

Provincia di Parma


Comune di Sissa Trecasali

TAVOLA PUG TV_e

TAVOLA DEI VINCOLI

Planimetria in scala 1 : 10 000

STATO DI FATTO



The map displays a cadastral plan with various colored overlays. A thick red line traces a path through the upper portion of the map. A pink hatched area runs diagonally across the center. Blue dotted lines outline specific parcels or zones. Labels on the map include 'Casello Vecchio', 'Trinta', 'PRATI DI SOPRA', 'BIANCA', 'C. Nuova', 'Zuccheria', and 'Boscheria'. A north arrow is located in the bottom left corner of the map area.

Estratto P.U.G.

Provincia di Parma


Comune di Sissa Trecasali

TAVOLA PUG TV_e

TAVOLA DEI VINCOLI

Planimetria in scala 1 : 10 000

STATO DI PROGETTO
TRACCIATO



Estratto P.U.G.

Provincia di Parma


Comune di Sissa Trecasali

TAVOLA PUG TV_e

TAVOLA DEI VINCOLI

Planimetria in scala 1 : 10 000

STATO DI PROGETTO
TRACCIATO CON LEGENDA



The map displays a cadastral plan with various urban planning overlays. A thick magenta line traces a path through the area, while a blue dotted line follows a different route. A pink hatched zone is visible in the center. Labels on the map include 'Casello Vecchio', 'BIANCA', 'CA', 'TRINTA', 'PRATI DI SOPRA', 'Zuccherificio', and 'C. Nuova'. A north arrow is located in the bottom left corner.

Estratto P.U.G.

Provincia di Parma

Comune di Sissa Trecasali

TAVOLA PUG TV_e

TAVOLA DEI VINCOLI

Planimetria in scala 1 : 10 000

STATO DI PROGETTO
TRACCIATO LEGENDA PUG

**RELAZIONE TECNICA CIRCA LA COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTO A 15 KV NEL
COMUNE DI SISSA TRECASALI E TORRILE (PR) - Pratica ENEL n° 2437140.**

La presente relazione riguarda la realizzazione di due nuove linee MT costituite da un doppio cavo interrato di lunghezza complessiva pari a 3,497 km, che si sviluppa partendo dalla Cabina Primaria Torrile, fino a raggiungere, nel centro abitato di Trecasali, la cabina secondaria "GAI AR M", nodo n° 247982.

L'opera consiste nella realizzazione di due nuove linee MT interrate in uscita dalla Cabina Primaria di recente costruzione, posta nei pressi dello Zuccherificio Eridania a Torrile.

Le nuove linee si sviluppano in interrato per tutta la loro lunghezza.

IMPATTI SUGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Di seguito si riportano gli strumenti di urbanistica e pianificazione del territorio riguardati dall'intervento.

Analisi del PUG:

Il tracciato in progetto interessa i seguenti ambiti inseriti nel PUG del Comune di Sissa Trecasali approvato dall'Organo Consigliare con atto n° 9 del 12/05/2020:

2 - Storia e Archeologia -

- 2c_Elementi della centuriazione;
- 2d_Viabilità storica;

3 - Sicurezza Ambientale e del territorio -

- 3d_Acque pubbliche e canali consortili;

4 - Impianti e infrastrutture -

- 4a_Fascia di rispetto stradale;
- 4abis_Fascia di rispetto corridoio di progetto Ti-Bre
- 4g_Tracciati metanodotti.

L'intervento è interamente in cavo sotterraneo.

La parte interrata si sviluppa su:

- Strada Provinciale SP43
- Strada Comunale
- Strada vicinale
- Terreno incolto

Le linee elettriche a 15 kV in cavo elicordato sono esenti dal calcolo della DPA ai sensi del D.M. 29/05/2008, pertanto nella Tavola "STATO DI PROGETTO" viene indicato solo il tracciato dell'elettrodotto in progetto. La fascia di asservimento, data dalle caratteristiche dell'impianto in progetto è da considerare:

- pari a m 2,00 per parte (4 m complessivi) dall'asse dell'elettrodotto per la parte interrata della linea.
- pari a m 1,50 per parte (3 m complessivi) dall'asse dell'elettrodotto per la parte aerea della linea.

Tale fascia non sarà in alcun modo delimitata fisicamente. Nella fascia asservita non potranno essere eseguite opere che ostacolano e/o diminuiscano il regolare esercizio in sicurezza dell'elettrodotto.

ALLEGATO 11



Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Uff. Acquedotto Uff. Fognatura e Depurazione	ACa/DF
Redattore	Uff. C.li e Add.ne Uff. Fognatura e Depurazione	NL/EG

Spett.le

ARPAE

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma

Area autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le Della Pace, 1

43121 Parma

Invio a mezzo pec

aopr@cert.arpae.emr.it

OGGETTO: Riferimento Sinadoc 2022-37139

ISTANZA L.R. 10/93: E-DISTRIBUZIONE SPA - AUT_2437140 – Costruzione doppia linea MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982 – Impianto elettrico denominato: "Nuova costruzione TRECA-PALASO" - Comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR).

EMISSIONE PARERE

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente, vista la documentazione da Voi inviataci con prot. 6083 del 11/09/2023, prot. 6647 del 04/10/2023, prot. 7841 del 16/10/2023, esprime parere favorevole soggetto alle seguenti prescrizioni:

ACQUEDOTTO

Premesso che la quota di posa delle condotte idriche di distribuzione (oltre ai relativi allacci) è orientativamente individuata tra - 0,60 e -1,20 e le stesse risultano essere in ACCIAIO DN 80 E GHISA DN 100, considerato che i lavori intercetteranno la linea di distribuzione idrica in più punti (vedasi tavola allegata), si richiede che:

1. Le linee elettriche (le quali dovranno avere adeguato controtubo) interferenti l'acquedotto dovranno essere posizionate inferiormente alla condotta Emiliambiente rispettando la distanza minima di m 1,50 dal fondo della stessa;
2. I parallelismi con la condotta idrica dovranno rispettare la distanza minima e una quota inferiore di m 1,50 dall'asse della tubazione.

FOGNATURA

Premesso che la quota di posa delle condotte è orientativamente tra -1,00 -2,50 con diametri minimi da 200 mm., e che l'intervento in oggetto presenta interferenza con la linea fognaria si richiede che:

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



1. Le linee elettriche (le quali dovranno avere adeguato controtubo) interferenti la linea fognaria dovranno essere posizionate inferiormente alla condotta Emiliambiente rispettando la distanza minima di m 1,50 dal fondo della stessa;
2. I parallelismi con le tubazioni dovranno rispettare la distanza minima di m 1,50 dall'asse della tubazione;

Emiliambiente si rende disponibile al tracciamento dei sottoservizi e/o all'assistenza alla DL durante le fasi di interferenza a fronte di richiesta da trasmettere all'indirizzo mail info@emiliambiente.it.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni necessarie.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

ALLEGATO 12

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Arpae Parma

Trasmesso tramite posta interna

e p.c.

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Distretto di Parma
suapparma@pec.ausl.pr.it

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Distretto di Fidenza
suapfidenza@pec.ausl.pr.it

Trasmesso tramite PEC

Oggetto: Costruzione doppia linea MT interrata a 15 kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982. Comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR).

Codice di rintracciabilità: AUT_2437140 UT/3576/1182

In merito all'intervento riferito in oggetto,

vista la documentazione progettuale trasmessa, inviata ad Arpae-SSA da Arpae-SAC di cui al ns. prot. n. 153823 del 07/09/2023;

considerati il limite di esposizione, il valore di attenzione (art. 3) e l'obiettivo di qualità (art. 4) previsti dal D.P.C.M. 08/07/03, pubblicato sulla G.U. del 29/08/03 n. 200;

poiché le distanze dagli elettrodotti di prossima realizzazione risultano tali da garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μ T negli edifici e nelle aree adibite a permanenza di persone per tempi non inferiori alle quattro ore giornaliere,

si ritiene che il progetto in esame **sia conforme** a quanto previsto dalla normativa vigente per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz), generati dagli elettrodotti.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il tecnico incaricato
(*Matteo Tiberti*)

Servizio Sistemi Ambientali - APA Ovest
La Responsabile unità specialistica Aria – Cem
(*Fiorella Achilli*)

Documento firmato digitalmente

Rif. Arpae 153823 del 07/09/2023
Cod. Sinadoc 37139/2022

ALLEGATO 13



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

IV SETTORE – LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
U.O.S. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Torrile, 06/03/2024
Documento Protocollato
Rif. Ib/CZ

Spett.le **ARPAE – SAC di Parma**
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

p.c. **Sindaco e Vice Sindaco**
Comune di Torrile - sede

Oggetto: COSTRUZIONE DELLA DOPPIA LINEA ELETTRICA MT INTERRATA A 15 KV IN PARTENZA DALLA CABINA PRIMARIA DI TORRILE E IN ARRIVO ALLA CABINA SECONDARIA "LT GAI AR" NODO N. 247982, IMPIANTO ELETTRICO DENOMINATO "TRECA-PALASO", PRATICA SINADOC 2022-37139 - AUT_2437140. Trasmissione delibera di Consiglio Comunale n.6 del 27/02/2024.

Con la presente,

si comunica che con delibera n.6 del 27/02/2024 (allegata), il Consiglio Comunale ha espresso, ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.R. 10/1993 e s.m.i., parere favorevole alla variante urbanistica di POC, sottesa al procedimento autorizzatorio di Vostra competenza, relativo all'infrastruttura in oggetto.

Per qualsiasi informazione è possibile prendere contatti con:

- Geom. Corrado Zanelli, Responsabile del Procedimento e Responsabile IV Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Pianificazione Territoriale, telefono 0521.812919, e-mail: c.zanelli@comune.torrile.pr.it;
- Arch. Lucia Bortesi, Istruttore Direttivo Tecnico - Settore IV - Pianificazione Territoriale, telefono 0521.812926, e-mail: l.bortesi@comune.torrile.pr.it.

Ringraziando per l'attenzione, si inviano cordiali saluti.

IL RESPONSABILE IV SETTORE
geom. Corrado Zanelli
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 6/ 2024

SEDUTA DEL 27/02/2024 ORE 19:00

OGGETTO: ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4 DELLA L.R. 10/1993 AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA DOPPIA LINEA ELETTRICA MT INTERRATA A 15 KV IN PARTENZA DALLA CABINA PRIMARIA DI TORRILE E IN ARRIVO ALLA CABINA SECONDARIA "LT GAI AR" NODO N. 247982, IMPIANTO ELETTRICO DENOMINATO "TRECA-PALASO", PRATICA SINADOC 2022-37139 - AUT_2437140.

**ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE
SEDUTA pubblica straordinaria**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica approvato con delibera di C.C. n. 9 del 30/04/2021

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
FADDA ALESSANDRO		X	PAVANI SARA	X	
GENTILE ANTONIO	X		FAELLI GIORGIO	X	
TERZI MANUEL	X		ROSSI ALESSANDRO	X	
GARULLI SABRINA	X		ZILIOLI MAURA	X	
RICCARDI MARIA CRISTINA	X		DEL PRATO JESSICA	X	
FRASANNI LUCIA	X		MAGNANI MAURA	X	
FINOTTI SARA	X				

Partecipa il Il Vice Segretario Alessandro Manfredi che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Il Vice Sindaco Antonio Gentile assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO

ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4 DELLA L.R. 10/1993 AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA DOPPIA LINEA ELETTRICA MT INTERRATA A 15 KV IN PARTENZA DALLA CABINA PRIMARIA DI TORRILE E IN ARRIVO ALLA CABINA SECONDARIA "LT GAI AR" NODO N. 247982, IMPIANTO ELETTRICO DENOMINATO "TRECA-PALASO", PRATICA SINADOC 2022-37139 - AUT_2437140.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA del responsabile del IV Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Pianificazione Territoriale, in conformità agli indirizzi forniti dal Sindaco;

PREMESSO CHE:

- 1) in data 14/11/2022, prot. n.PG_2022_183615, completata in data 06/07/2023 prot. n.PG_2023_118121, e-distribuzione ha presentato, ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i., ad ARPAE Emilia Romagna - SAC (Area Autorizzazioni e Concessioni di Parma - di seguito semplicemente denominata ARPAE) domanda per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una doppia linea elettrica MT interrata a 15kV, in partenza dalla Cabina Primaria Torrile e in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n.247982, impianto elettrico denominato "Nuova costruzione Treca-Palaso", coinvolgendo i Comuni di Torrile e di Sissa Trecasali;
- 2) in data 12/09/2023 con prot. n.11533 è pervenuta all'Amministrazione Comunale da parte di ARPAE la comunicazione di avvio del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera elettrica richiesta da e-distribuzione S.p.A. comportante variante agli strumenti urbanistici per la localizzazione dell'opera, l'apposizione del vincolo espropriativo e l'individuazione della relativa distanza di prima approssimazione;
- 3) con la stessa comunicazione sopra citata, ARPAE ha indetto la Conferenza di servizi decisa ex art.14, c.2, legge n.241/1990 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri ed atti d'assenso necessari al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del manufatto descritto al punto 1);
- 4) con prot.12365 del 28/09/2023 è stata trasmessa ad ARPAE, su sua richiesta prot.11534/2023, l'attestazione di avvenuto deposito al n.679 di registro dell'Albo Pretorio del Comune di Torrile per il periodo 27/09/2023 - 17/10/2023;

CONSIDERATO CHE:

- a) la norma oggi vigente in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e dei relativi procedimenti autorizzativi è disciplinata dalla Legge Regionale 17 luglio 2023, n.8, entrata in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale n.192 del 17 luglio 2023, recante "Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della Legge Regionale 22 Febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)";



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

b) come già si evince dal titolo, la L.R. 8/2023 ha abrogato la L.R. 10/1993;

VISTO CHE il procedimento indicato in premessa è stato presentato in data 14/11/2022 e pertanto segue l'iter procedimentale e autorizzativo vigente a quella data, secondo quindi le disposizioni della pre-vigente L.R. 10/2023 e s.m.i.;

RILEVATO QUINDI CHE:

- a) la Legge Regionale 10/1993 norma la costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale sia compresa fra 5000 e 150 mila volt, di opere accessorie, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione, la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti, il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio e lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione di costruzione e di esercizio degli elettrodotti;
- b) l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici destinati al pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti urbanistici, è richiesta sulla base del progetto definitivo, e comporta variante al Piano Operativo Comunale anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, se contemplato;

DATO ATTO CHE:

- 1) le opere oggetto dell'intervento, consistono nella posa di doppio cavo interamente interrato rivolto alla costruzione di due nuove linee MT a 15 kV atte a collegare la Cabina Primaria nel Comune di Torrile con la Cabina Secondaria esistente nel centro abitato di Trecasali, Comune di Sissa Trecasali, denominata "LT GAI AR" nodo n.247982, oltre che con una seconda linea MT esistente denominata "Palaso";
- 2) la nuova linea partirà dalla Cabina Primaria Torrile in Comune di Torrile con un doppio cavo interrato MT (tratta A-B), per attraversare il Canale del Vescovado tramite metodo T.O.C. - Trivellazione Orizzontale Controllata (tratta B-C) ed entrare nel territorio del Comune di Sissa Trecasali con doppio cavo MT interrato (tratta C-D); da qui attraverserà la parte relativa al nuovo tracciato TIBRE con metodo TOC (tratta D-E) per poi proseguire con doppio cavo MT interrato (tratta E-F), per attraversare il Canale del Milanino tramite TOC (tratta F-G) da dove procederà con doppio cavo MT interrato per tutti i tratti (tratte G-H, H-I, I-L, L-M, N-O e O-P), ad esclusione del tratto relativo all'attraversamento di canale di bonifica presso strada XXV Aprile a Trecasali tramite metodo TOC (tratta M-N), come rappresentato nelle tavole di POC Stralcio allegate all'elaborato denominato "Costruzione doppia linea MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982 - Relazione di POC" prot.11533/2023;
- 3) i tratti di linea elettrica interrata MT relativi al Comune di Torrile si sviluppano tutti su terreni in parte a destinazione "ambiti specializzati a servizio di attività produttive" e in parte a destinazione di "impianti di rilievo comunale" come si evince dalla tavola PSC_2 vigente;
- 4) l'impianto ha uno sviluppo complessivo pari a Km 3,497 (metri 3.497) con posa di due cavi sotterranei ad elica MT che constano di tre cavi unipolari isolati e schermati, con conduttore in Alluminio da 240 mm² (3x1x240 mm²), da posare mediante scavo a cielo aperto e tubazione collocata con metodo T.O.C. - Trivellazione Orizzontale Controllata;
- 5) l'intervento si rende necessario allo scopo di migliorare il servizio elettrico offerto, sia in termini di continuità che di sicurezza e per soddisfare adeguatamente



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

l'incremento dei consumi energetici per le attività economiche ed abitative delle aree coinvolte;

- 6) le linee MT in cavo elicordato a 15kV sono escluse dalla metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, ai sensi dell'art.3.2 del DM 29/05/2008 e pertanto nell'elaborato di progetto viene indicato solo il tracciato dell'elettrodotto e la relativa fascia di asservimento che è da considerarsi pari 2,00 m per lato (4,00 m complessivi) dall'asse longitudinale dell'elettrodotto;
- 7) per il progetto viene richiesta da e-distribuzione la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 4 bis L.R. n. 10/1993 e s.m.i., la dichiarazione di inamovibilità ai sensi dell'art. 52 quater D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

RILEVATO CHE l'intervento, secondo le dichiarazioni fornite da e-distribuzione S.p.A.:

- a) è inserito nel "Programma annuale degli interventi" pubblicato nel BURERT n.56 del 02/03/2022;
- b) non è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Torrile;

VERIFICATO CHE la realizzazione di tale impianto coinvolge le aree site nel Comune di Torrile, strada Provinciale 43 Torrile-Trecasali, censite al Catasto Terreni di Torrile come segue:

- 1) Foglio 9, Particella 66 - proprietà del soggetto promotore iniziativa, e-distribuzione (area su cui sorge la Cabina primaria dove parte la doppia linea MT interrata);
- 2) Foglio 9, particella 63 - proprietà privata, oggetto di vincolo preordinato all'esproprio;
- 3) Foglio 9, particella 64 - proprietà privata, oggetto di vincolo preordinato all'esproprio;

RICHIAMATO lo scenario urbanistico vigente del Comune di Torrile redatto ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i., nonché i procedimenti autorizzatori promossi da e-distribuzione ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i., che hanno coinvolto le particelle sopra descritte, come di seguito illustrato:

- a) Variante urbanistica di POC - Ambito AMB1-TOR per la realizzazione di nuovo impianto elettrico a 132/15 kV denominato Cabina Primaria di Torrile (rif - aut_356/639) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.44/2019;
- b) Variante urbanistica di POC ai sensi della LR 10/93 sottesa al procedimento autorizzatorio di competenza ARPAE SAC, PRATICA SINADOC 2022-34765, AUT_2437156 (costruzione di una doppia linea MT interrata a 15Kv Sangu-Lorno in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla soc. Agr. Bosco Vescovado) approvata con delibera di consiglio Comunale n.30/2023;

CONSIDERATO che:

- 1) la nuova infrastruttura, in cavo sotterraneo, è qualificata come opera di urbanizzazione primaria d'interesse pubblico volta alla razionalizzazione della rete elettrica in essere;
- 2) la sua realizzazione comporta variante urbanistica agli strumenti vigenti per la localizzazione dell'infrastruttura e per l'apposizione del vincolo espropriativo, per le aree identificate al Catasto Terreni di Torrile al Foglio 9, particelle 63 e 64, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 10/1993 e s.m.i.;



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

- 3) gli originali e i relativi allegati della domanda presentata da e-distribuzione S.p.A. ad ARPAE sono depositati presso ARPAE a partire dal 27/09/2023, data di pubblicazione sul BURERT del relativo avviso n.261, per un periodo di 20 giorni consecutivi, a seguito del quale non risultano pervenute osservazioni da parte dei proprietari delle aree interessate dall'intervento, ai quali ARPAE ha inviato le comunicazioni ai sensi dell'art.4bis della L.R. 10/1993 e s.m.i.;

RITENUTO, dalla verifica effettuata, che il progetto risulta nel complesso procedibile e compatibile, fatti salvi determinazioni o nulla osta delle autorità competenti a esprimersi;

VISTA la L.R. 22 febbraio 1993 n. 10 e s.m.i.;

RILEVATO che l'espressione del parere oggetto della presente è propedeutico, necessario ed obbligatorio, per la conclusione del procedimento autorizzatorio in capo ad ARPAE, e nel caso di specie l'approvazione del progetto definitivo comporterà variante agli strumenti urbanistici per l'apposizione del vincolo espropriativo, l'individuazione dell'infrastruttura e della relativa Dpa - Distanza di Prima Approssimazione per cui, in esito al rilascio dell'autorizzazione da parte di ARPAE, dovrà essere adeguata la cartografia approvata con delibera di C.C. n.35/2019 relativamente alla tavola PSC_2 sc.1:10.000 e alla tavola dei vincoli V_5a sc.1:5.000, come da elaborato allegato al presente atto quali parti integranti e sostanziali, di cui all'elaborato: "Costruzione doppia linea MT interrata a 15kV in partenza dalla Cabina Primaria Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n° 247982 - Relazione di POC" prot.11533/2023;

CONSTATATA la competenza del Consiglio Comunale ad esprimersi in materia, secondo quanto indicato alla lettera "b)" del comma 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., per le necessità contenute all'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i.;

DATO ATTO che la presente deliberazione non richiede l'espressione del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., poiché trattasi di atto di natura pianificatoria a valere su infrastrutture di e-distribuzione S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore, il quale è competente e sostiene:

- a) le spese progettuali e di esecuzione;
- b) le spese relative all'acquisizione delle aree;
- c) le eventuali spese legali o tecniche in caso di procedure stragiudiziali o giudiziali;

DATO ATTO inoltre che sarà a carico del Soggetto Attuatore e-distribuzione S.p.A. ogni onere necessario per l'adeguamento cartografico comunale come sopra delineato;

VALUTATO che la presente deliberazione riveste valore procedimentale ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i., non comportando oneri per l'Amministrazione Comunale;

ACQUISITI i pareri istruttori resi ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del T.U.E.L. e dell'articolo 23, comma 5, lett. e), del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, allegati in forma integrale al presente provvedimento e che si riportano di seguito in sintesi:



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

- parere di regolarità tecnica del responsabile proponente del Settore IV Lavori Pubblici, Patrimonio e Pianificazione Territoriale, geom. Corrado Zanelli: favorevole;
- parere di regolarità contabile del responsabile finanziario dott.ssa Orsola Pallavera: non espresso;
- parere di legittimità del Vice-Segretario comunale dott. Alessandro Manfredi: favorevole;

UDITI gli interventi dei consiglieri, riassunti nel verbale di seduta, e le seguenti dichiarazioni di voto:

- Capogruppo "Prati Nuovi" il Consigliere Alessandro Rossi: astensione;
- Capogruppo "Lega Salvini Premier" la Consigliera Jessica Del Prato: favorevole
- Capogruppo "Torrile Obiettivo Comune" la Consigliera Maria Cristina Riccardi: favorevole

CON VOTI n. 10 (dieci) favorevoli, n. 2 (due) (Rossi, Zilioli) astenuti, resi in forma palese ai sensi di legge, da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e n. 10 (dieci) votanti;

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica di POC sottesa al procedimento autorizzatorio di competenza ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PRATICA SINADOC 2022-37139, AUT_2437140, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 L.R. n. 10/93 in ordine all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una doppia linea MT interrata a 15 kV, in partenza dalla Cabina Primaria di Torrile in arrivo alla Cabina Secondaria "LT GAI AR" nodo n°247982, Impianto elettrico denominato "Nuova costruzione TRESA-PALASO" nel Comune di Torrile, di cui agli elaborati pervenuti agli atti con prot.11533/2023 e allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE la variante allo strumento urbanistico al POC - POC stralcio ai sensi della LR 10/93 e s.m.i., la quale coinvolge i seguenti elaborati allegati alla presente – pervenuti in formato digitale – ed acquisiti agli atti del IV Settore – U.O.S. Pianificazione Territoriale del Comune di Torrile in data 12/09/2023 prot.11533, di seguito individuati:
 - 3.1) "Relazione di POC";
 - 3.2) "VU Elaborato per Vincoli Urbanistici del Comune di Torrile";
 - 3.3) "VPE Elaborato per vincoli preordinato all'esproprio";
 - 3.4) "Elaborato Fotografico";
 - 3.5) "Relazione descrittiva e note esplicative sull'inserimento nello strumento urbanistico PUG dei comuni di Sissa Trecasali e Torrile (PR) - Verifica di Compatibilità";
 - 3.6) "Relazione descrittiva e note esplicative sull'inserimento ambientale";dando atto che la variante urbanistica interessa la Tavola PSC_2 (sc.1:10.000) e la Tavola dei vincoli V_5a (sc.1:5.000) per le aree censite al catasto terreni di Torrile al Foglio 9, particelle 63 e 64;
4. DI PRECISARE che l'opera descritta si configura come opera di pubblica utilità, e che il rilascio dell'autorizzazione di ARPAE comporta:



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

-
- 4.1) dichiarazione di pubblica utilità;
 - 4.2) dichiarazione di inamovibilità;
 - 4.3) apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - 4.4) variante urbanistica per l'individuazione dell'infrastruttura e della relativa Dpa - Distanza di prima approssimazione;
5. DI DARE ATTO che:
- 5.a) con il rilascio dell'autorizzazione da parte di ARPAE diventa efficace la modifica delle tavole di piano sopra descritte, qualora tale autorizzazione non prescriva modifiche significative al progetto esaminato;
 - 5.b) sarà a carico del Soggetto Attuatore e-distribuzione spa ogni onere necessario per l'adeguamento cartografico comunale come sopra delineato;
6. DI DARE ATTO inoltre che la presente deliberazione non richiede l'espressione del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., poiché trattasi di atto di natura pianificatoria a valere su infrastrutture di e-distribuzione S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore, il quale è competente e sostiene:
- 6.a) le spese progettuali e di esecuzione;
 - 6.b) le spese relative all'acquisizione delle aree;
 - 6.c) le eventuali spese legali o tecniche in caso di procedure stragiudiziali o giudiziali;
7. DI INCARICARE il responsabile proponente per l'adozione di tutti i provvedimenti gestionali conseguenti ed attuativi della presente deliberazione;
8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad ARPAE SAC di Parma;
9. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Amministrazione Trasparente/ Provvedimenti/Provvedimenti Organi di indirizzo politico" nonché ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., "Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n. 10 (dieci) favorevoli, n. 2 (due) (Rossi, Zilioli) astenuti, resi in forma palese ai sensi di legge, da n. 12(dodici) Consiglieri presenti e n. 10 (dieci) votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Il Vice Sindaco
Antonio Gentile

Il Vice Segretario
Alessandro Manfredi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.