

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5582 del 11/10/2024
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 alla società L'AIRONE S.r.l. per il sistema fognario BO53054 rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione "Comparto D5.2 - Tiro a Segno - Stralcio B" tra via Bologna e via Pierpaolo Pasolini in Comune di San Giovanni in Persiceto, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne private e pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale realizzate da soggetto privato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di San Giovanni in Persiceto e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5839 del 11/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno undici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **L'AIRONE S.r.l.** per il sistema fognario BO53054 rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione “Comparto D5.2 – Tiro a Segno – Stralcio B” tra via Bologna e via Pierpaolo Pasolini in Comune di San Giovanni in Persiceto, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne private e pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0007 “San Giovanni in Persiceto - Capoluogo”, opere di urbanizzazione primaria realizzate da soggetto privato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di San Giovanni in Persiceto e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta e rilascia l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **L'AIRONE S.r.l.** (C.F. e P.IVA 03020310367) che realizza e provvisoriamente gestisce il **sistema fognario BO53054³** rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione “**Comparto D5.2 – Tiro a Segno – Stralcio B**” tra **via Bologna e via Pierpaolo Pasolini in Comune di San Giovanni in Persiceto**, raccolta e allontanamento acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne private e pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0007 “San Giovanni in Persiceto - Capoluogo” (classe di consistenza complessiva superiore a 2.000 A.E.), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue urbane meteoriche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

³ Sistema fognario BO53054, scarico Rete 037053055, nodo 1 (codici ARPAE-AACM).

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** decorrenti dalla data del presente provvedimento di AUA⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento alla società **L'AIRONE S.r.l.** ed ai Soggetti Competenti coinvolti nell'istruttoria per gli adempimenti di competenza.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società L'Airone S.r.l. (C.F. e P.IVA 03020310367) con sede legale in Comune di Modena (MO), via Cavallotti n. 116, C.A.P. 41049, per il sistema fognario BO53054, rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione "Comparto D5.2 – Tiro a Segno – Stralcio B" tra via Bologna e via Pierpaolo Pasolini in Comune di San Giovanni in Persiceto, raccolta e allontanamento acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne private e pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0007 "San Giovanni in Persiceto - Capoluogo" (classe di consistenza complessiva superiore a 2.000 A.E.), ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 e all'Allegato 2 della D.G.R. 569/2019.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

del Comune di Giovanni in Persiceto in data 14/03/2024 (Prot. n. 11341) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 569/2019, per le matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali da rete separata acque meteoriche dotata di vasca di laminazione idraulica da cedere alla pubblica gestione e realizzate nell'ambito di intervento edilizio a destinazione commerciale in area appartenente ad Agglomerato Urbano.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12360 del 21/03/2024 (pratica SUAP n. SUAP 13/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/03/2024 al PG/2024/54132 e confluito nella **Pratica SINADOC 13811/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/58508 del 27/03/2024 ha comunicato che il procedimento amministrativo, in ottemperanza alla D.G.R. 569/2019 ed alla luce degli accordi con il SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto, è stato integralmente acquisito in gestione amministrativa diretta, evidenziando che l'intervento richiesto si configura in realtà come 2 distinti interventi soggetti a separati procedimenti amministrativi. Pertanto ha comunicato l'avvio del procedimento per il solo scarico S1 diretto nel canale consortile Scolo Cantalupo in data 14/03/2024 ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi ai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di San Giovanni in Persiceto, Gestore del Servizio Idrico Integrato - società HERA S.p.A, Consorzio della Bonifica Burana e ARPAE-APAM - Servizio Territoriale), trasmettendo la relativa documentazione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/78151 del 29/04/2024 ha sospeso i termini del procedimento per necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni a carico della società in oggetto.
- Il Consorzio della Bonifica Burana con nota Prot. n. 8338 del 14/05/2024 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 14/05/2024 al PG/2024/88197, ha trasmesso parere negativo in merito all'istanza in oggetto.
- La società L'Airone S.r.l. ha richiesto una proroga per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/06/2024 al PG/2024/103221.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/107865 del 12/06/2024 ha concesso alla società una proroga fino al 13/07/2024 per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.
- La società L'Airone S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa attesa, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/06/2024 al PG/2024/112663, confermando l'eliminazione dal progetto presentato dell'estensione di sistema fognario BO53046 separato acque bianche (già autorizzato alla società Costruzioni E. Dallacasa S.r.l.) ed ha contestualmente apportato modifiche quali-quantitative della rete fognaria oggetto della presente istanza.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/120954 del 02/07/2024 ha ritenuto che sia sostanzialmente modificato il progetto iniziale presentato e, ai sensi del art. 4, comma 4, del D.P.R. 59/2013, ha comunicato la necessità di rideterminare i termini del procedimento in oggetto. Pertanto ha comunicato l'avvio del

procedimento per il solo scarico S1 diretto nello scolo consortile Cantalupo in data 19/06/2024 ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di San Giovanni in Persiceto, Gestore del Servizio Idrico Integrato - società HERA S.p.A., Consorzio della Bonifica Burana e ARPAE-APAM - Servizio Territoriale), trasmettendo la relativa documentazione.

- Il Consorzio della Bonifica Burana con nota Prot. n. 13146 del 08/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/08/2024 al PG/2024/145777, ha comunicato che, non essendo possibile effettuare ancora il collaudo delle opere oggetto dell'AUA, non può esprimersi sulla conformità del progetto autorizzato. Con la medesima nota ha contestualmente trasmesso il precedente parere idraulico favorevole con prescrizioni Prot. n. 8239 del 18/05/2023 allo scarico diretto nello scolo consortile Cantalupo, valutato in sede di approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione ed il precedente parere idraulico favorevole con prescrizioni Prot. n. 12119 del 18/07/2024 allo scarico diretto nello scolo consortile Cantalupo, valutato in sede di approvazione del Permesso di Costruire n. 138/2023.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/148688 del 13/08/2024 ha espresso parere favorevole per la matrice scarichi in acque superficiali.
- Il Comune di San Giovanni in Persiceto con nota Prot. n. 35698 del 14/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/08/2024 al PG/2024/149524, ha trasmesso nulla osta per gli aspetti urbanistici ed ha confermato l'intenzione di acquisire in carico, a collaudo favorevole delle opere eseguite, le infrastrutture realizzate per la raccolta e l'allontanamento delle acque reflue urbane.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, visto il parere favorevole del Comune di San Giovanni in Persiceto (con il quale ha confermato anche l'intenzione di acquisire in carico le opere di urbanizzazione realizzate dalla società L'Airone S.r.l.), dato atto che il Consorzio della Bonifica Burana con nota Prot. n. 13146 del 08/08/2024 ha, tra l'altro, trasmesso i precedenti pareri idraulici favorevoli con prescrizioni Prot. n. 8239 del 18/05/2023 e Prot. n. 12119 del 18/07/2024 espressi nell'ambito di procedimenti di approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione riguardanti anche la rete fognaria in oggetto, acquisito il contributo tecnico di ARPAE-APAM, preso atto che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), in regime di silenzio assenso, non ha segnalato nulla di ostativo rispetto a quanto eventualmente già valutato nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione, preso atto che il Consorzio della Bonifica Burana, in regime di silenzio-assenso, non ha espresso nuovi pareri idraulici in merito all'istanza in oggetto rispetto ai succitati precedenti pareri favorevoli e non ha segnalato motivi ostativi ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare lo scarico in acque superficiali, effettuate le valutazioni di propria competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori**

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali da rete fognaria a provvisoria gestione privata: cod. tariffa 12.2.1.9 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 11/10/2024

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

***Patrizia Vitali*⁹**

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

***Paola Cavazzi*^{10 11}**
(determina firmata digitalmente)

⁹ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

¹⁰ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento.

¹¹ Delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento con nota dirigenziale PG/2024/108427 del 12/06/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Società L'AIRONE S.r.l.

Agglomerato Urbano ABO0007 - San Giovanni in Persiceto - Capoluogo

Sistema Fognario BO53054

Rete separata acque reflue urbane meteoriche con vasca di laminazione

“Comparto D5.2 – Tiro a Segno - Stralcio B” tra via Bologna e via Pierpaolo Pasolini

Comune di San Giovanni in Persiceto

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005, D.G.R. 1860/2006 e D.G.R. 569/2019

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue urbane meteoriche originato dal **Sistema Fognario BO53054** (tipo separato acque meteoriche con vasca di laminazione) a servizio di aree esterne private e pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale appartenente all'**Agglomerato Urbano ABO0007 “San Giovanni in Persiceto - Capoluogo”** (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), come di seguito descritto.

Descrizione del sistema fognario

Sistema Fognario BO53054 - Scarico Rete 037053055 - Nodo 1 – rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione “Comparto D5.2 – Tiro a Segno - Stralcio B” tra via Bologna e via Pierpaolo Pasolini in Comune di San Giovanni in Persiceto.

Scarico denominato S1 in Scolo Cantalupo, scarico diretto in corpo idrico del reticolo idrografico consortile del Consorzio della Bonifica Burana, delle acque reflue urbane meteoriche costituite dalle acque meteoriche di dilavamento non contaminate delle aree esterne private e pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale raccolte e convogliate mediante rete fognaria separate acque bianche. L'immissione in acque superficiali avviene previa laminazione idraulica realizzata con vasca di laminazione a cielo aperto (denominata UMI e di 1.500 m³) ed un successivo scatolare di laminazione interrato (da 270 m³), con condotta di scarico in acque superficiali (diametro finale di mm 100 e con funzione di “bocca tarata” per una portata massima di scarico pari a 10 l/s). Trattasi di opere di urbanizzazione primaria realizzate in base a concezione urbanistica che ne prevede la cessione al Comune di Giovanni in Persiceto.

Altre opere di urbanizzazione del comparto, non soggette ad autorizzazione allo scarico

Le opere di urbanizzazione realizzate comprendono anche la **rete separata di raccolta ed allontanamento acque nere del comparto con recapito in pubblica fognatura depurata esistente** che verrà ceduta alla pubblica gestione quale estensione dell'esistente sistema fognario acque reflue urbane di Giovanni in Persiceto – Capoluogo, già separatamente autorizzato al Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Prescrizioni

1. Considerata la destinazione d'uso dell'area servita (aree esterne private e pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto di espansione urbanistica a destinazione commerciale), lo scarico in uscita dalla vasca di laminazione delle acque reflue urbane meteoriche originato dalla rete fognaria separata acque meteoriche del “Comparto D5.2 – Tiro a Segno - Stralcio B” tra via Bologna e via Pierpaolo Pasolini in Comune di San Giovanni in Persiceto non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni costruttive, gestionali ed operative atte a garantire il buon funzionamento idraulico del sistema di raccolta, scarico e gestione idraulica delle acque meteoriche.
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - la vasca di laminazione UMI e lo scatolare di laminazione **siano gestiti prevedendone** lo svuotamento completo dopo eventi meteorici rilevanti;
 - al fine di una corretta Gestione e Manutenzione della vasca di laminazione UMI e dello scatolare di laminazione (pulizia, sfalcio, risagomatura, svuotamento dei sedimenti, ecc...) per il mantenimento degli invasi necessari alla laminazione, delle caratteristiche idrauliche e di qualità delle acque, **sia predisposto un piano di gestione e manutenzione;**
 - **siano predisposti e mantenuti gli accessi alle aree di laminazione** per le operazioni di controllo e di manutenzione necessari;
 - **siano rispettate le prescrizioni operative ed idrauliche disposte dal Consorzio della Bonifica Burana del precedente parere idraulico espresso sul progetto delle opere di urbanizzazione con Prot. n. 8239 del 18/05/2023 e del precedente parere idraulico espresso sul Permesso di Costruire n. 138/2023 con Prot. n. 12119 del 18/07/2024, allegati al presente documento come parte sostanziale ed integrante.** Si specifica che la vasca di laminazione e lo scatolare di laminazione, dai quali ha origine lo scarico finale autorizzato con il presente provvedimento, sono parte integrante del sistema fognario separato acque reflue urbane meteoriche pertanto anch'essi saranno oggetto del previsto passaggio in carico alla gestione pubblica, ferma restando la possibilità del futuro soggetto pubblico gestore di attivare specifiche convenzioni con il privato attuatore od altri soggetti privati interessati, per la gestione della manutenzione ordinaria del sistema di laminazione finalizzata a mantenerne la piena funzionalità idraulica;

- il sistema di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche del Comparto non sia mai utilizzato per lo smaltimento di rifiuti o lo scarico di altre diverse tipologie di acque reflue (domestiche e/o industriali assimilate alle domestiche e/o industriali e/o meteoriche di dilavamento contaminate da eventuali attività produttive definibili come acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento ai sensi della D.G.R. 286/202005 e della D.G.R. 1860/2006).
- il complessivo sistema di raccolta ed allontanamento delle acque reflue urbane meteoriche sia realizzato e mantenuto conforme a quanto previsto negli elaborati progettuali di riferimento;
- il sistema di raccolta e scarico delle acque reflue urbane meteoriche sia dotato degli accorgimenti tecnici necessari ad impedire il trascinamento in acque superficiali del materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui (caditoie sifonate, ecc...);
- sia effettuata la periodica verifica e manutenzione del sistema fognario e dei relativi manufatti (condotte, caditoie, pozzetti, vasca di laminazione, ecc...) a cura di ditte specializzate per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario e garantire la pulizia periodica delle aree esterne pubbliche servite fino alla cessione in carico alla gestione pubblica che poi adeguerà le modalità gestionali ai propri standard operativi;
- il materiale derivante dagli interventi di manutenzione sia smaltito in conformità alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti;
- lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche non sia causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento delle acque o delle falde superficiali, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.

Altre prescrizioni generali

1. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico originato dal sistema fognario il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici ricettori, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante.
2. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM), ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata **con particolare riferimento alla data di avvenuta cessione, passaggio in carico delle infrastrutture fognarie al Comune di San Giovanni in Persiceto e/o al Gestore del Servizio Idrico Integrato che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali¹, dovrebbe avvenire subito dopo il completamento delle procedure di collaudo e regolare esecuzione.**

¹ Rif. D.G.R. 569/2019 del 15/04/2019

3. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche in futuro dal soggetto gestore del corpo idrico recettore indiretto dello scarico (Scolo Cantalupo - Consorzio della Bonifica Burana), con riferimento al parere reso nell'ambito del procedimento istruttorio ed agli altri documenti consortile relativa alla valutazione sul progetto urbanistico-edilizio.
4. Il passaggio in carico della titolarità del presente provvedimento alla gestione pubblica dovrà essere sancito, ai sensi anche della D.G.R. 569/2019, con la contestuale comunicazione del soggetto cedente e la richiesta di voltura della titolarità del complessivo sistema fognario (condotta separata raccolta acque bianche, vasca di laminazione e relativo scarico) da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto e/o del Gestore del Servizio Idrico Integrato che subentrerà come Titolare del presente provvedimento.
5. La voltura intestazione dovrà essere estesa anche al provvedimento di Concessione consortile. La Titolarità dello scarico finale non preclude la possibilità di accordi o contratti specifici tra Comune di San Giovanni in Persiceto, Gestore del Servizio Idrico e Soggetti privati interessati sul tema gestione e ripartizione costi di manutenzione del verde (vasche di laminazione) mentre si esclude la possibilità di mantenere in delega al privato responsabilità dello scarico finale e la gestione di impianti e di manufatti che servono alla corretta continuità funzionale dell'intero sistema fognario ed alla sicurezza idraulica dell'area urbanizzata servita o limitrofa e del corpo idrico ricettore dello scarico finale autorizzato.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Domanda di rilascio AUA (agli atti di ARPAE in data 21/03/2024 al PG/2024/54132) e relativa documentazione tecnica costituita da:
 - Domanda di AUA presentazione telematica (Pratica N° CRTLNZ76M20E507O-202403041524-3110170),
 - Relazione tecnica datata Marzo 2024;
 - Planimetria di inquadramento in scala 1:2.000 e datata Marzo 2024;
 - Planimetria inquadramento catastale in scala 1:2.000 e datata Marzo 2024;
 - Planimetria inquadramento reticolo superficiale in scala 1:2.000 e datata Marzo 2024;
 - Planimetria reti fognarie in scala 1:500 e datata Marzo 2024;
 - Planimetria rete 2000 non datata;
 - Progetto particolari impianti di trattamento UMI 29 + UMI 30 (Area carico scarico) datata Marzo 2024.
- Integrazione documentale AUA (agli atti di ARPAE in data 19/06/2024 al PG/2024/112663) comprensiva dei seguenti elaborati:
 - Risposta integrazioni non datata;
 - Relazione tecnica datata Giugno 2024;
 - Planimetria distributore non datata;

- Pianta sistemazione esterni non datata;
 - Planimetria di inquadramento in scala 1:2.000 e datata Giugno 2024;
 - Planimetria inquadramento catastale in scala 1:1.500 e datata Marzo 2024;
 - Planimetria inquadramento reticolo superficiale in scala 1:1.000 e datata Giugno 2024;
 - Planimetria reti fognarie in scala 1:500 e datata Giugno 2024 (allegata in calce).
- Copia pareri idraulici del Consorzio della Bonifica Burana Prot. n. 8239 del 18/05/2023 e Prot. n. 12119 del 18/07/2024 (allegati in calce).

Pratica Sinadoc 13811/2024

Documento redatto in data 11/10/2024



Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Tecnica

Sportello Unico per l'Edilizia

Corso Italia, 74

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

alla c.a. Geom. Melissa Candini

comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

e p.c.

Spett.le

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Unità AUA ed acque reflue

Via San Felice, 25

40122 Bologna (BO)

Alla c.a. Geom. Siro Albertini

aobo@cert.arpa.emr.it

HERA S.p.A.

D.G.O. - DIREZIONE TECNICA CLIENTI -

LAVORI

Supporto Tecnico - Area Emilia Est

Via Piratino, 7

40055 Castenaso (BO)

Alla c.a. Ing. Marco Luccarini

heraspa@pec.gruppohera.it

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro

Resp.: Ing. Stefania Grata

Resp.: P.I. Andrea Cappelli

Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

OGGETTO: *Richiesta parere di competenza progetto opere di urbanizzazione relative al comparto denominato “TIRO A SEGNO” – stralcio commerciale “B” sito in Via Bologna/Via Pasolini a San Giovanni in Persiceto (BO).*

Corso d'acqua pubblica “Scolo Cantalupo”.

Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta di questo Spett.le Comune avente prot. n. 15087 del 11/04/2023, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 6342 del 12/04/2023 ed al successivo invio di documentazione integrativa volontaria avente prot. n. 19229 del 10/05/2023, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 7820 del 10/05/2023 a seguito alla verifica della documentazione ricevuta, si comunica quanto sotto esposto.

Si premette che l'intervento in oggetto, come da elaborati presentati, è stato suddiviso in n.2 bacini idrografici. Il bacino denominato “Nord” di via Fenoglio e il bacino denominato “Sud” di via Fenoglio. Si analizza di seguito il sistema idraulico dei n.2 bacini separatamente.

Per quanto riguarda il **Bacino “Nord”** si precisa quanto segue:

- presenta un'area complessiva di 4.940 m², di cui 3.850 m² impermeabili;

- è stato rispettato il principio di invarianza idraulica progettando un sistema di laminazione complessivo superiore ai 270,00 m³ richiesti;
- il sistema di laminazione è formato da una dorsale ad “anello” di scatolari in c.a. di lunghezza complessiva pari a 125,00 m ed avente dimensioni interne pari a 2,50 m in larghezza e 1,00 m in altezza ottenendo una capacità volumetrica complessiva pari a 312,00 m³;
- lo svuotamento del sistema di laminazione avverrà tramite un manufatto di scarico costituito da n.2 pozzetti affiancati ed uniti con una tubazione circolare DN 100 mm che funge da bocca tarata; a valle dei pozzetti sarà posata una tubazione in PVC DN 250 mm, per lo scarico delle acque meteoriche nel pozzetto esistente denominato “P1” facente parte del tratto tombinato dello scolo Cantalupo;
- a completamento del suddetto sistema di laminazione sarà realizzato un collegamento, con una tubazione in PVC DN 250 mm, tra la dorsale di scatolari sopracitata e l’area privata per laminazione come da elaborati presentati.

Per quanto riguarda il **Bacino “Sud”** si evidenzia quanto segue:

- presenta un’area complessiva di 2.300 m², di cui 1.460 m² impermeabili;
- è stato rispettato il principio di invarianza idraulica progettando un sistema di laminazione complessivo superiore ai 102,00 m³ richiesti;
- il sistema di laminazione è formato da una dorsale di scatolari in c.a. di lunghezza complessiva pari a 50,00 m ed avente dimensioni interne pari a 2,50 m in larghezza e 1,00 m in altezza ottenendo una capacità volumetrica complessiva pari a 125 m³;
- lo svuotamento del sistema di laminazione avverrà tramite un manufatto di scarico costituito da n.2 pozzetti affiancati ed uniti con una tubazione circolare DN 80 mm che funge da bocca tarata; a valle dei pozzetti sarà posata una tubazione in PVC DN 200 mm, per lo scarico delle acque meteoriche nel pozzetto esistente denominato “E10” e successivamente nella vasca di laminazione esistente a servizio del Comparto denominato “D5.2 Tiro a Segno” precedentemente autorizzata con parere consorziale prot. n. 4506 del 15/03/2021.

In merito alla scelta progettuale che riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche del Comparto denominato “TIRO A SEGNO” – stralcio commerciale “B” sito in Via Bologna/Via Pasolini a San Giovanni in Persiceto (BO), si esprime quindi, per quanto di competenza, **parere favorevole** condizionato alle seguenti prescrizioni:

- in uscita dal sistema di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di “troppo pieno” che vada ad aggravare il territorio esterno a detto lotto, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate;
- il sistema di laminazione nel suo complesso dovrà essere realizzato contestualmente ed in modo proporzionale alla realizzazione delle aree impermeabilizzate in progetto. Dovrà inoltre risultare funzionante in ogni fase dello stato di avanzamento delle opere in oggetto;
- a opere concluse, dovrà essere rilasciata allo scrivente Consorzio da parte della Direzione dei Lavori un’apposita dichiarazione di conformità dell’intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle presenti prescrizioni.

Le opere che interessano il Canale "Scolo Cantalupo" ed in particolare la tubazione d'immissione delle acque meteoriche, potrà essere realizzata solo dopo il rilascio di regolare atto di Concessione da parte di questo Consorzio, a seguito di specifica richiesta.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la Sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(*Francesco Vincenzi*)





Direzione e Sede:

C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Tecnica

Sportello Unico per l'Edilizia

Corso Italia, 74

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

alla c.a. Geom. Melissa Candini

comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

e p.c.

Spett.le

HERA TECH S.R.L.

Progettazione Sistemi a Rete

Progettazione Clienti – Area Emilia

Via Cristina Campo, 15

40127 - Bologna (BO)

Alla c.a. Ing. Francesco Rinaldi

heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro

Resp.: Ing. Stefania Grata

Resp.: P.I. Andrea Cappelli

Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

OGGETTO: *Permesso di costruire n.138/2023 opere di urbanizzazione relative al Comparto urbanistico denominato “TIRO A SEGNO” – STRALCIO B UMI 29-30-31-32 sito in Via Bologna/Via Pasolini a San Giovanni in Persiceto (BO).*

Corso d'acqua pubblica “Scolo Cantalupo”.

Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta di questo Spett.le Comune avente prot. n. 195451 del 18/06/2024, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 10613 del 19/06/2024 e di successivo invio di documentazione integrativa avente prot. n. 30047 del 04/07/2024, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 11443 del 05/07/2024 a seguito della verifica della documentazione ricevuta, si comunica che:

- l'intervento di cui all'oggetto ricade nel bacino del Canale di bonifica denominato “Scolo Cantalupo” e deve recapitare le acque bianche totalmente nel Canale stesso senza alterarne il regime idraulico;
- il Comparto privato in oggetto, costituito da UMI 29 (Mc Donald's), UMI 30 (Conad), UMI 31, UMI 32 e area distributore, presenta una superficie fondiaria pari a 24.520 m², ed ha una superficie impermeabile complessiva pari a 17.803 m²;
- è stato rispettato il principio di invarianza idraulica progettando un sistema di laminazione complessivo a servizio del Comparto avente una capacità volumetrica pari a 2.569,00 m³ superiore ai 1.246,00 m³ richiesti;
- il volume di laminazione è costituito da n.1 vasca di laminazione avente una superficie media pari a 1.835,00 m² e da un tirante massimo pari a 1,40 m;

Uffici periferici:

41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100 – Fax 0535 25464
44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010 – Fax 0532 892966
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Via Circ.ne Dante, 44 – Tel. 051 6875211 – Fax 051 821358

- la vasca di laminazione privata sopra menzionata sarà collegata al sistema di laminazione pubblico a servizio del “Bacino Nord” area pubblica con tubazione PVC DE 250 mm e tubazione PVC DE 315 mm;
- lo svuotamento del sistema di laminazione avverrà, quindi, in una prima fase attraverso il passaggio nel sistema di laminazione a servizio del “Bacino Nord” area pubblica, poi tramite un manufatto di scarico costituito da n.2 pozzetti affiancati ed uniti con una tubazione circolare DN 100 mm che funge da bocca tarata. A valle dei pozzetti sarà posata una tubazione in PVC DN 315 mm, per lo scarico delle acque meteoriche nel pozzetto esistente denominato “S1” facente parte del tratto tombinato dello scolo Cantalupo;
- il fosso parallelo alla tangenziale Enzo Biagi, a cui affluiscono le acque meteoriche a monte del Comparto in oggetto, confluirà nello “Scolo Cantalupo” con tubazione PVC DE 400 mm nel pozzetto esistente “P2” come da elaborato “4.1_ESEC_BIS” presentato.

In merito alla scelta progettuale che riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche del Comparto urbanistico denominato **“TIRO A SEGNO” – STRALCIO B UMI 29-30-31-32 e area distributore** in oggetto, si esprime quindi, per quanto di competenza, **parere favorevole** condizionato alle seguenti prescrizioni:


- il sistema di laminazione nel suo complesso rimarrà a carico dell’Attuatore che ne dovrà verificare la corretta funzionalità nel tempo e provvedere alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- in uscita dal sistema di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di “troppo pieno” che vada ad aggravare il territorio esterno a detto Comparto produttivo, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate;
- a opere concluse, dovrà essere rilasciata allo scrivente Consorzio da parte della Direzione dei Lavori un’apposita dichiarazione di conformità dell’intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle presenti prescrizioni.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la Sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).


Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(*Francesco Vincenzi*)





	<i>La proprietà appartiene:</i> L'ADONE SRL 41004 SANCAVOLE (MO) C.F. 01310300299
	PROGETTO DI SPECIALIZZAZIONE IN AGRICOLTURA E ZOO-TECNOLOGIA ING. LORENZO CORTI Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma Tel. 06/47801001 - Fax 06/47801002 Pagine Gialle 1995
GIUGNO 2024 esibizione EG04	OGGETTO: ELABORATO PROGETTO RETE FOCARIE SCALA 1:500
RICHIESTA INTEGRAZIONI	



VOLUMI DI LAMINAZIONE - AREE DI CESSIONE

CA.COLO INVARIANZA IDRAULICA
BAIINO NORD: AREA 4440 mq
BAIINO NORD: AREA MP: 3650 mq
BAIINO NORD: AREA MP: 3650 mq
VOLUME DI PROGETTO: 100 mq/ha imp
VOLUME DI PROGETTO: 100 mq/ha imp x 3650 mq
VOLUME GARANTITO DA
SCALAZIO: 250 cm x 100 cm (h)
VOLUME: 125 m x 2,50 m x 1,00 m (c: 2619,50 mq)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.