

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-818 del 13/02/2024
Oggetto	Pratica nr. 42692 del 2023 - Attivita' nr. 1 : ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE - PROCEDIMENTO N. 7793/s ₂ CONDOMINIO "VILLA IDA" COMUNE DI SPILAMBERTO - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N° 6 SONDE GEOTERMICHE VERTICALI "CLOSED LOOP" AI SENSI DELL'ART. 17 REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001
Proposta	n. PDET-AMB-2024-861 del 13/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

OGGETTO: PROCEDIMENTO N. 7793/s – CONDOMINIO “VILLA IDA” COMUNE DI SPILAMBERTO - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N° 6 SONDE GEOTERMICHE VERTICALI "CLOSED LOOP" AI SENSI DELL'ART. 17 REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con domanda registrata al protocollo con n. PG/2023/183880 del 30/10/2023, il “Condominio Villa Ida Rangoni” (C.F.: 94143890369) ha inoltrato istanza l'autorizzazione per l'installazione di n° 6 sonde geotermiche verticali (SGV) a circuito chiuso - tipo "closed loop" da realizzare su terreno di pertinenza censito al foglio 26 mappale 5 N.C.T. del comune di Spilamberto ad una profondità di 120 m dal piano campagna;

- l'impianto geotermico da realizzare è finalizzato al riscaldamento e al raffrescamento di n° 14 unità abitative costituenti il condominio per una potenza termica nominale in riscaldamento di 35 KW;

- la richiesta di installazione dell'impianto geotermico è corredata da idonea documentazione tecnica, comprendente una relazione geologica e tecnica a firma di Tecnico abilitato;

DATO ATTO che:

- l'art. 10, comma 5 del D.lgs. n. 22/2010 dispone che sono da considerarsi piccole utilizzazioni locali di calore geotermico anche quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la re-immissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici e che le stesse sono da sottoporsi al rispetto di specifica disciplina regionale;

- il Servizio Attività Consultiva Giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura Regionale della Direzione Generale Centrale degli Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. NP/2008/13220 del 16/7/08, ha chiarito che, nel caso di perforazioni finalizzate all'installazione di sonde geotermiche, è applicabile in via analogica la procedura di cui all'art.17 del Regolamento Regionale 41/2001 volta al rilascio di autorizzazioni alla perforazione, nelle more dell'approvazione della disciplina regionale ancora da adottare;

- il Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica 30 settembre 2022 ha successivamente stabilito, relativamente agli impianti di produzione di calore tramite risorsa geotermica, ambiti dimensionali al di sopra dei quali il progetto deve essere assoggettato alla PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) di cui all'art. 6 del D.Lgs 3 marzo 2011 n° 28, indicando altresì le prescrizioni tecniche da applicarsi alla progettazione ed alla installazione dei suddetti impianti;

ACCERTATO che le caratteristiche dimensionali dell'impianto in termini di profondità delle sonde previste e potenza complessiva di progetto, indicate in premessa, fanno ricadere il progetto stesso nell'ambito di applicazione dell'art. 3 comma 2 del DM 30/09/2022 (PAS Procedura Abilitativa Semplificata) e pertanto soggetto a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs 3 marzo 2011 n° 28, e che pertanto la presente autorizzazione è da ritenersi condizionata all'ottenimento di detto titolo da parte dell'Amministrazione Comunale competente se e in quanto dovuto;

RILEVATO Che:

- l'impianto è progettato secondo gli standard costruttivi e di sicurezza proposti dalla normativa tecnica di riferimento e in accordo con le prescrizioni di cui al DM 30/09/2022;

- Il quantitativo di energia termica estratta dal sottosuolo risulta sostenibile nel medio periodo come evidenziato dal modello termico proposto nella documentazione tecnica allegata alla domanda, considerato anche che al serbatoio geotermico verrà immesso il calore estratto dalle unità abitative durante la stagione estiva, compensando i quantitativi prelevati durante la stagione invernale;

VERIFICATO che il richiedente ha versato la somma prevista di € 102 per le spese di istruttoria della domanda ai sensi della DGR 65/2015;

PRESO ATTO che:

- le sonde geotermiche verranno posizionate nella porzione sud dell'area di pertinenza della corte condominiale (particella 5 del Foglio 26);

- le sonde saranno realizzate mediante perforazione a rotazione con successiva calata di tubazioni in PEAD Pn16 diametro 32 in configurazione di doppia U con successiva cementazione del foro con idonea malta cementizia ("termoplast") e raggiungeranno una profondità massima di mt. 120 dal piano campagna;

- le perforazioni attraverseranno il corpo idrico sotterraneo codice 0140ER-DQ1-CL "Conoide Panaro", non a rischio, senza estrazione di risorsa;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

- il Regio Decreto 29/07/1927 n. 1443, "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno";

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";

- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;

- la Legge 7/8/1990, n° 241 e la L.R. n.26/2004;

-il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e le recenti norme sulla progettazione e installazione predisposte dal Comitato Termotecnico Italiano, norme UNI 11466:2012, 11467:2012, 11468:2012 e 11517:2013;

- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n° 28, in particolare l'art. 6;

- il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 30/09/2022;

- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la legge 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;

- la DDG Arpae 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

-la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi D.Lgs 196/2003
- la DDG Arpae n. 108/2022 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita e del progetto tecnico presentato, che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di installazione delle sonde geotermiche verticali a circuito chiuso ("closed loop"), possa essere rilasciata, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nei successivi articoli;

DATO ATTO che:

come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- **Su proposta** della Responsabile del procedimento Dr.ssa Angela Berselli Incaricata di Funzione Polo Specialistico Demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Arpae;

Per quanto precede:

DETERMINA

a) **di autorizzare**, per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle vigenti norme in tema di procedimento edilizio, di autorizzazione energetica e del regolamento urbanistico ed edilizio del Comune di Spilamberto (MO), il condominio Villa Ida Rangoni C.F. 94143890369 alla realizzazione di installazione di n° 6 sonde geotermiche verticali (SGV) a circuito chiuso - tipo "closed loop" aventi profondità massima di 120 m, da realizzare in area cortiliva di pertinenza condominiale censita al foglio 26 mappale 5 N.C.T. del medesimo comune di Spilamberto, finalizzate all'estrazione di calore dal sottosuolo durante la stagione invernale ed alla immissione di calore prodotto dal raffrescamento estivo delle n° 14 unità abitative;

b) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

c) **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;

d) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e che copia del medesimo viene trasmessa al richiedente ed al Comune di Spilamberto per gli adempimenti di competenza;

e) **di definire** nell'articolato che segue le caratteristiche dell'installazione delle sonde geotermiche e le condizioni a cui le stesse sono subordinate, in base a quanto richiesto nella domanda di autorizzazione e ai documenti tecnici di progetto, a quanto contenuto negli atti richiamati nelle premesse, ed in base alle norme che regolano la materia;

Art. 1 – UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE SONDE GEOTERMICHE VERTICALI

1.1 Localizzazione:

- foglio 26 mappale 5 NCT Comune di Spilamberto;
- coordinate piane U.T.M. RER fuso 32* del punto baricentrico dell'area individuata nel progetto per la realizzazione del campo SGV: **X=661.181 Y=933.285**;

1.2 Caratteristiche tecniche:

- n° 6 sonde geotermiche a circuito chiuso aventi profondità massima da raggiungere pari a -120 mt da p.c. installate mediante perforazione a rotazione;
- tubazioni interne idrauliche di circolazione costituite da PEAD PN16 DN32;
- cementazione foro da effettuarsi con malta di cemento, bentonite e sabbia o malta tipo termoplast® ;

Art. 2 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

2.1 I lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre indicazioni e prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio.

2.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico e regolarmente abilitata dalla CCIAA con pertinente codice ATECO. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eventuali eruzioni di gas. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo il Servizio S.A.C. di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

2.3 per la realizzazione delle sonde è necessaria la direzione lavori del cantiere di perforazione da parte di un professionista abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale in possesso delle competenze previste dal DPR n° 328/2001 relativamente agli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali;

2.4 Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare possibili inquinamenti anche accidentali dovrà essere previsto un adeguato isolamento del terreno con teli impermeabili; si dovrà prestare particolare cura nell'impedire la dispersione di oli, carburanti o altri materiali inquinanti e/o il loro accesso nel foro di perforazione.

2.5 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni potranno essere gestiti come terre e rocce da scavo seguendo le indicazioni del D.P.R. 120 del 13/06/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo) oppure sulla base della vigente normativa sui rifiuti.

2.6 I fanghi liquidi o semiliquidi impiegati nei lavori di perforazione e non riutilizzabili dovranno essere conferiti come rifiuti a ditta autorizzata con emissione di formulario di identificazione nel rispetto della vigente normativa.

2.7 Le acque di risulta dalle perforazioni delle sonde potranno essere scaricate in fognatura nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06 (parte terza allegato 5 tabella 3) colonna "Scarico in rete fognaria") qualora compatibili, ovvero dovranno essere raccolti in apposita cisterna e conferiti come rifiuti liquidi con le medesime raccomandazioni di cui al punto che precede;

2.8 le operazioni di posizionamento delle sonde dovranno essere condotte prestando la massima cura nell'allineamento coassiale con la perforazione e nel successivo riempimento con malta cementizia; Quest'ultima sarà immessa nel foro con impianto di iniezione a partire dal basso

e dovrà presentare caratteristiche di consistenza reologica idonee a rivestire le sonde e colmare completamente la cavità verticale allo scopo di impedire sollecitazioni meccaniche delle sonde in fase di esercizio. La miscela cementizia dovrà garantire le prestazioni termiche e meccaniche previste in fase progettuale.

2.9 Al termine delle perforazioni dovrà essere prevista la realizzazione di idonea protezione della testata del foro di ciascuna sonda con un pozzetto chiuso ermeticamente, carrabile ove necessario;

2.10 Particolare cura e attenzione dovrà essere altresì attuata per l'installazione delle componenti impiantistiche e dei raccordi al fine di scongiurare accidentali rotture/perdite con fuoriuscita del fluido circolante e potenziale infiltrazione nel suolo. I materiali costituenti in particolare dovranno offrire garanzia di resistenza alla corrosione;

2.11 l'impianto **do**vrà essere dotato di appositi dispositivi per monitorare la tenuta idraulica del circuito circolante (es. manometri, flussometri od altra idonea/opportuna tipologia atta allo scopo); **ogni sonda dovrà essere dotata di valvola per la disconnessione dal circuito al fine di poter essere esclusa in caso di accertato danneggiamento o perdita.**

2.12 Al termine dell'installazione delle sonde dovranno essere effettuati opportuni test di collaudo delle opere realizzate ed in particolare:

- un Test di risposta Termica (TRT) su una o più sonde allo scopo di confermare la funzionalità della/e medesima/e rispetto agli obiettivi di progetto ed alle previsioni del modello geotermico, oppure, in alternativa, una verifica qualitativa di rispondenza del modello di progetto alle condizioni *post-operam* sulla base dei risultati dei log stratigrafici ottenuti nel corso delle perforazioni, dandosi atto che la realizzazione del test di risposta termica, benchè fortemente consigliata, è obbligatoria solo nel caso di impianti di potenzialità maggiore di 50 KW;

- una prova di tenuta idraulica del circuito mantenendo per almeno 2 h una pressione pari a 2 volte quella di esercizio, avendo cura di non superare la pressione nominale massima ammissibile delle tubazioni PEAD delle sonde a fondo foro. La prova si intende superata qualora le variazioni significative di pressione non superano quelle possibili per eventuali dilatazioni del materiale, variazioni di T, ecc. e comunque non più di 0,5 Bar.

2.13 Si fa divieto di utilizzo, nel circuito delle sonde, di anticongelanti contenenti additivi, anticorrosivi, antiruggine od inibitori di corrosione o altre sostanze caratterizzate da frasi di rischio relative a tossicità/nocività cronica/acuta per l'ambiente. Il liquido ammissibile potrà essere costituito unicamente da acqua od acqua additivata con glicole propilenico atossico e biodegradabile per uso alimentare con concentrazione non superiore al 50%; fatture di acquisto o Documenti di Trasporto relativi al liquido utilizzato dovranno essere conservati assieme al libretto di impianto di cui al successivo punto 2.14

2.14 Eventuali ed imprevisti effetti avversi durante la realizzazione delle sonde dovranno essere resi noti alla Scrivente Arpae (Struttura Autorizzazioni e Concessioni Area Centro, Servizio Territoriale Distretto Area Sud, Servizio Sistemi Ambientali, pec: aomo@cert.arpa.emr.it) ed alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it).

2.15 In fase di esercizio, nelle more dell'emissione della specifica normativa regionale in materia prevista dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 30 settembre 2022, dovrà essere verificata, ad intervalli periodici minimo annuali la tenuta idraulica del circuito attraverso test o attraverso la rilevazione di strumenti integrati quali sensori, manometri od altri sistemi in grado di adempiere a tale scopo. **Il condominio Villa Ida Rangoni titolare dell'autorizzazione deve mantenere un libretto di impianto in cui annotare gli esiti dei controlli impiantistici da effettuarsi a cura del tecnico installatore o di diverso operatore con le medesime credenziali abilitative.** Tale libretto dovrà essere tenuto a disposizione ed esibito in caso di controlli a cura della scrivente Arpae, fatte salve ulteriori prescrizioni determinate dall'entrata in

vigore della sopracitata normativa regionale **alla quale il titolare della presente autorizzazione sarà tenuto ad uniformarsi.**

2.16 In caso di perdita di fluido nel sottosuolo da una o entrambe le sonde, queste dovranno essere disconnesse e svuotate dal fluido restante e dovrà essere informata la scrivente al fine di valutare eventuali operazioni di ripristino con successivo collaudo tecnico ovvero un piano di dismissione con eventuale perforazione di una nuova sonda.

2.17 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare significativamente il sito di ubicazione dei punti di perforazione, o modificare in maniera rilevante (ovvero comportante una nuova valutazione tecnico-ambientale dell'intervento nel suo complesso) le caratteristiche del campo sonde autorizzato, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio; in tal caso, il Titolare dell'autorizzazione, potrà riprendere i lavori solo dopo l'avvenuto rilascio di atto della Scrivente Agenzia con provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 3 – COMUNICAZIONI

3.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE – S.A.C. di Modena - Unità Demanio Acque, e/o tramite posta, o via e-mail/PEC (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- data di inizio dei lavori;
- cronoprogramma del cantiere con indicazione dello sviluppo temporale dello svolgimento dei lavori e dell'installazione delle sonde;

3.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questo Servizio S.A.C. di ARPAE la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione, contenente:

- ▶ le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- ▶ esatta ubicazione del manufatto su planimetria catastale;
- ▶ diametro e profondità delle sonde, tecnica utilizzata per la perforazione, quote effettive da piano campagna raggiunte;
- ▶ modalità costruttive delle opere a protezione dell'imbocco del foro (pozzetto, avampozzo, etc.);
- ▶ la rappresentazione grafica della stratigrafia dei litotipi attraversati e relativo spessore (documento da firmare a cura di Tecnico abilitato iscritto all'ordine dei Geologi);
- ▶ le caratteristiche termofisiche del serbatoio geotermico e la resa dei terreni attraversati come risultanti da un Test di Risposta Termica da effettuarsi al termine dell'installazione ovvero da considerazioni qualitative di confronto tra la previsione di progetto ed il modello ottenuto dai log stratigrafici;
- ▶ la **scheda tecnica di ognuna delle sonde realizzate**, secondo il modulo fornito dalla Struttura scrivente.

▶ **Allegata alla relazione di fine lavori dovrà inoltre pervenire significativa documentazione fotografica delle operazioni di realizzazione delle sonde realizzate.**

Art. 4 – TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi dodici a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori dodici mesi.

4.2 Essa potrà essere revocata in qualsiasi momento per esigenze di tutela della risorsa idrica o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Il presente provvedimento di autorizzazione alla perforazione/installazione delle sonde vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle vigenti norme sul procedimento edilizio (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia DPR 380/2001), e delle norme generali e speciali per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione concedente.

5.3 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.4 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.5 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni e al ripristino dello stato originario dei luoghi;

Art. 7 – RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.lgs. n. 104/2010, art. 33 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Per La Responsabile Del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Modena

Dott.Ssa Valentina Beltrame

Il Tecnico Esperto Titolare I.F.

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.